RZUT



RZUT POSADZEK



Wizualizacja poglądowa wyposażenia pokoju 1os
Zdj ref.01

pm-3-1 Deska trójwarstwowa

LP2 Listwa przypodłogowa, mdf, biała, gładka, wys.7cm

LP1 Listwa przypodłogowa, cokół gresowy,z tej samej serii co płytka gresowa,wym.7x60cm

pm-1-1 Gres rektyfikowany, szary, struktura betonopodobna, wym.60x60cm

ww-3-1 Gres rektyfikowany, szary, biały, matowy, wym.30x60

Wieszaki drewniane ścienne, śr.4,6 i 10cm Zdj.ref.06

RO Roleta z prowadnicami w kasecie PCV (kolor kasety i prowadnic zgodny z kolorem RAL ram okiennych). Montowana do okna. Tkanina zaciemniająca w kolorze białym lub jasnoszarym. Zdj.ref 07

LEGENDA

Punkt startowy układu płytek

ZL3	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wym.60x50cm, wykończenie stal szlachetna
BZ4	Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką, wykończenie chrom/fragranit czarny mat z elementami chromu
LO1	Lodówka podblatowa do zabudowy
MK1	Mikrofalówka wonostojąca
MU2	Miska ustępowa zawieszana, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ceramiczna biała
SP1	Stelaż do misku ustępowej
SPP1	Klawisz spłukujacy do miski ustępowej, chrom
U3	Umywalka z lanego marmuru homogeniczna z zintegrowanymi uchwytami dla NP
BU3	Bateria elektroniczna, bezdotykowa z fotokomórką ,naścienna podtynkowa
BP2	Zestaw prysznicowy ścienny z baterią termostatyczną, z drążkiem prysznicowym i słuchawką, chrom
SL2	Słupek meblowy wysoki,, stojący, biały
L2	Odchylane lustro do montażu natynkowego dla osób niepełnosprawnych
PP2	Podajnik na papier toaletowy, ze stali nierdzewnej
W1	Uchwyt na ręcznik
K3	Kosz z uchylną pokrywą, ze stali nierdzewnej
SZ1	Szczotka nasienna, obudowa ze stali nierdzewnej
F1	Farba lateksowa, kolor bia ły
LS1	Listwa ledowa meblowa
KI2	Kinkiet owalny z obudową w kolorze polerowanego chromu, szer 50cm wytyczne specyfikacji wg branży IE, wysokość lokalizacji podana na rysunkach
PN3	Pochwyt dla niepełnosprawnych, prosty-mocowany pionowo
PN4	Pochwyt dla niepełnosprawnych, prosty-mocowany poziomo
SP1	Siedzisko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych, montowane do ściany
O2	Odpływ prysznicowy punktowy - kwadratowy

WYPOSAŻENIE MEBLOWE POZOSTAŁE

ZM3	Zabudowa meblowa wg rys detalu
ODB1	Odbojnica ścienna wg rys detalu
MT1	Materac wys 20cm
Ł1	Łóżko 90x200, z szufladami
SZ2	Szafa ubraniowa wg rys detalu
PL2	Półki wiszące ścienne ,laminat FK2
BI2	Biurko
RO	Roleta okienna,tkanina biała lub jasnoszara, zaciemniająca

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE

Posadzki

1. Na połaczeniach dwóch rodzajów posadzek - profil połączeniowy ZET PL płaski aluminiowy, kolor aluminium naturalne.
2. Poziomy wykończeń wszystkich posadzek powinny być jednakowe.
3. Deski podłogowe układać prostopadle do okień zgodnie z wytycznymi Producenta
4. Styk płytki gresowej oraz posadzek PCV korytarza sytuować bezpośrednio pod skrzydłem drzwiowym.

Łazienki

1. Stelaże do miski ustępowej obudowane jednolicie ze wszystkich stron tą samą płytką ceramiczną, od góry krawędz płytek docinana i łączoną pod kątem 45 stopni
2. Przy układaniu płytek na płaszczyznach prostopadłych (np. obudowa stelaża WC, obudowa szachtów), płytki krawędziowe należy sfrezować pod kątem 45° i krawędź wykończyć fugą.
3. Górną i boczną widoczną krawędź płytek wykończyć gładzią szpachlową z zachowaniem należytej staranności.
4. Należy zastosować syfony czyszczone "od góry" w brodzikach
5. Montaż zestawu prysznicowego w osi kabiny prysznicowej . Wysokość montażu baterii termostatycznej prysznicowej wg podanych wysokości na rysunkach.
6. Ściany powyżej górnej krawędzi płytek: farba biała.

R01-02.10.2020 Usunięcie zapisu o sufitach.

UWAGA!
SPECYFIKACJA WYBRANEGO/OPISANEGO WYPOSAŻENIA ŁAZIENKI ORAZ ANEKSU KUCHENNEGO I MEBLI RUCHOMYCH WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.
DOMIAR DLA ZABUD.STAŁEJ WYKONAĆ NA MIEJSCU PRAC.
DOMIARY NA RYSUNKACH DO WYKOŃCZONEJ ŚCIANY I POSADZKI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełniającego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. arch. Małgorzata Hofman
UPR. NR 8/ZPOIA/2006 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Dominika Starzec
UPR. NR 16/LOOKK/2011 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opracowanie

arch. Łukasz Włodarczyk
mgr inż. arch. Eliza Gawor-Huś
mgr inż. arch. Bogumiła Rodzik
mgr inż. arch. Anna Gołębiowska

Branża

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Rysunek

Aranżacja i wytyczne wyposażenia Pokój NP
Rzuty

Faza	Rew.	Skala	Data
P.W.	01	1 : 25	02.10.2020

Nr rys.
UAM_PW_AW_PPO_05