RZUT



RZUT POSADZEK



Wizualizacja poglądowa wyposażenia pokoju 1os
Zdj ref.01



pm-3-1 Deska trójwarstwowa

LP2 Listwa przypodłogowa, mdf, biała, gładka, wys.7cm

pm-1-1 Gres rektyfikowany, szary, struktura betonopodobna, wym.60x60cm

ww-3-1 Gres rektyfikowany, szary, biały, matowy, wym.30x60

Wieszaki drewniane ścienne, śr.4,6 i 10cm Zdj.ref.06

RO Roleta z prowadnicami w kasecie PCV (kolor kasety i prowadnic zgodny z kolorem RAL ram okiennych). Montowana do okna. Tkanina zaciemniająca w kolorze białym lub jasnoszarym. Zdj.ref 07



LP1 Listwa przypodłogowa, cokół gresowy,z tej samej serii co płytka gresowa,wym.7x60cm

LEGENDA

Punkt startowy układu płytek

ZL3	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wym.60x50cm, wykończenie stal szlachetna
BZ3	Bateria zlewozmywakowa ze stałą wylewką, wykończenie chrom/fragranit czarny mat z elementami chromu
LO1	Lodówka podblatowa do zabudowy
MK1	Mikrofalówka wonostojąca
MU1	Miska ustępowa ceramiczna biała, bez kołnierza wewnętrznego
DU1	Deska wolnoopadająca
SP1	Stelaż do misku ustępowej
SPP1	Klawisz spłukujacy do miski ustępowej, chrom
U5	Umywalka ceramiczna, biała, meblowa, z miejscem na baterię sztorcową, wym.50x40cm
BU5	Bateria umywalkowa sztorcowa, wykończenie chrom
BP2	Zestaw prysznicowy ścienny z baterią termostatyczną, z drążkiem prysznicowym i słuchawką, chrom
KP2	Ścianka prysznicowa, wym.100x90cm, drzwi zsuwane
BR3	Brodzik ceramiczny prostokątny,100x90cm
SPU1	Szafka podumywalkowa, biała
SL1	Szafka wisząca meblowa,biała
L1	Lustro klejone, wymiar wg rysunku
PP5	Uchwyt na papier toaletowy
W1	Uchwyt na ręcznik
K4	Kosz na odpady higieniczne,naścienny wykończenie stal nierdzewna
SZ1	Szczotka nascienna, obudowa ze stali nierdzewnej
F1	Farba lateksowa, kolor biały
LS1	Listwa ledowa meblowa
KI2	Kinkiet owalny z obudową w kolorze polerowanego chromu, szer 50cm wytyczne specyfikacji wg branży IE, wysokość lokalizacji podana na rysunkach

WYPOSAŻENIE MEBLOWE POZOSTAŁE

ZM1	Zabudowa meblowa wg rys detalu
ZM2/ZM2a	Zabudowa meblowa wg rys detalu
ODB1	Odbojnica ścienna wg rys detalu
MT1	Materac wys 20cm
Ł1	Łóżko 90x200, z szufladami
SZ1	Szafa ubraniowa wg rys detalu
PŁ2	Półki wiszące ścienne, laminat FK2
BI2	Biurko, wg rys detalu
RO	Roleta okienna,tkanina biała lub jasnoszara, zaciemniająca

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE

Posadzki

1. Na połaczeniach dwóch rodzajów posadzek - profil połączeniowy ZET PL płaski aluminiowy, kolor aluminium naturalne.
2. Poziomy wykończeń wszystkich posadzek powinny być jednakowe.
3. Deski podłogowe układać prostopadle do okień zgodnie z wytycznymi Producenta
4. Styk płytki gresowej oraz posadzek PCV korytarza sytuować bezpośrednio pod skrzydłem drzwiowym.

Łazienki

1. Stelaże do miski ustępowej obudowane jednolicie ze wszystkich stron tą samą płytką ceramiczną, od góry krawędz płytek docinana i łączoną pod kątem 45 stopni
2. Przy układaniu płytek na płaszczyznach prostopadłych (np. obudowa stelaża WC, obudowa szachtów), płytki krawędziowe należy sfrezować pod kątem 45° i krawędź wykończyć fugą.
3. Górną i boczną widoczną krawędź płytek wykończyć gładzią szpachlową z zachowaniem należytej staranności.
4. Należy zastosować syfony czyszczone "od góry" w brodzikach
5. Montaż zestawu prysznicowego w osi kabiny prysznicowej . Wysokość montażu baterii termostatycznej prysznicowej wg podanych wysokości na rysunkach.
6. Ścany powyżej górnej krawędzi płytek: farba biała.

R01-02.10.2020 Usunięcie zapisu o sufitach.

UWAGA!
SPECYFIKACJA WYBRANEGO/OPISANEGO WYPOSAŻENIA ŁAZIENKI ORAZ ANEKSU KUCHENNEGO I MEBLI RUCHOMYCH WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.
DOMIAR DLA ZABUD.STAŁEJ WYKONAĆ NA MIEJSCU PRAC.
DOMIARY NA RYSUNKACH DO WYKOŃCZONEJ ŚCIANY I POSADZKI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. arch. Małgorzata Hofman
UPR. NR 8/ZPOIA/2006 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Dominika Starzec
UPR. NR 16/LOOKK/2011 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opracowanie

arch. Łukasz Włodarczyk
mgr inż. arch. Eliza Gawor-Huś
mgr inż. arch. Bogumiła Rodzik
mgr inż. arch. Anna Gołębiowska

Branża

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Rysunek

Aranżacja i wytyczne wyposażenia Pokój 1os
Rzuty

Faza	Rew.	Skala	Data
P.W.	01	1 : 25	02.10.2020

Nr rys.

UAM_PW_AW_PPO_01