

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 43.67*0.08	m ³ m ³	 3.494	
				RAZEM	3.494
2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.494	m ³ m ³	 3.494	
				RAZEM	3.494
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 67.40	m ² m ²	 67.400	
				RAZEM	67.400
4	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 43.67	m ² m ²	 43.670	
				RAZEM	43.670
5	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 43.67	m ² m ²	 43.670	
				RAZEM	43.670
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 67.40	m ² m ²	 67.400	
				RAZEM	67.400
7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 67.40	m ² m ²	 67.400	
				RAZEM	67.400
8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 70.88	m ² m ²	 70.880	
				RAZEM	70.880
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 70.88	m ² m ²	 70.880	
				RAZEM	70.880
10	KNKRB 2 1102-04	Listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych 0.9	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią/analogia ściany/ 52.5+10.8	m ² m ²	 63.300	
				RAZEM	63.300
12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 105.4+9.93+6	m ² m ²	 121.330	
				RAZEM	121.330
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 121.33	m ² m ²	 121.330	
				RAZEM	121.330
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 121.33	m ² m ²	 121.330	
				RAZEM	121.330
15	KNR-W 2-02 0616-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 4	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	analiza indywidualna	Zwyżka 12 metrów wysięgu 2	m-g m-g	 2.000	
				RAZEM	2.000