











ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ									
schemat	symbol	ilość	rodzaj	wymiary w świetle muru		wymiary w świetle ościeżnicy		skrzydło	
				So	Ho	s	h	lewe	prawe
	D-1	4	rozwierane	112	216	100	210	2	2
	D-2	1	rozwierane	112	206	100	200	0	1
	D-3	1	rozwierane	102	206	90	200	0	1
		6						2	4

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ										
schemat	symbol	ilość	rodzaj	wymiary w świetle muru		wymiary w świetle ościeżnicy		skrzydło		Kratka wentylacyjna
				So	Ho	s	h	lewe	prawe	
	W-1	2	rozwierane	102	206	90	200	1	1	Tak
	W-2	5	rozwierane	92	206	80	200	2	3	Tak
	W-3	1	rozwierane	92	206	80	200	1	0	Nie
		8						4	4	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ							
schemat	symbol	ilość	rodzaj	wymiary w świetle muru		wysokość w świetle ościeżnicy	
				So	Ho	s	h
	O-1	1	rozwierane -uchylne	162	182	150	170
	O-2	10	uchylne	132	72	120	60
	O-3	1	rozwierane -uchylne	112	182	100	170
	O-4	2	rozwierane -uchylne	132	132	120	120
		14					

NAZWA OBIEKTU:	Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego	A-15
LOKALIZACJA:	m. Droginia, dz. nr 9/14, gm. Myślenice	
INWESTOR:	Gmina Myślenice	MAJ 2018
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU:	ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 1 : 100	
Projektant:	dr inż. arch. Rafał MIREK, upr. MPOIA/040/2010	podpis: