


# 207

## RZUT



## PRZEKRÓJ A-A



### PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
2. USTANOWIĆ KIEROWNIKA BUDOWY I PRZYGOTOWAĆ PLAN BIOZ
3. ZABEZPIECZYĆ OKNA, DRZWI ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU PRZED ZAPYLENIEM, ZABRUDZENIEM I USZKODZENIAMI.
4. WYNIĘŚĆ MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO INNYCH POMIESZCZEŃ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM
- 5.

### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI, GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW ITD.
2. WYMIANA WYKŁADZINY NA PCV,
3. WYRÓWNIANIE I MAŁOWANIE ŚCIAN,
4. WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH,
5. WYKONANIE SUFITY PODWIESZANEGO - WYKONAĆ DO WYSOKOŚCI BELKI ŻELBETOWEJ. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE MINIMALNA WYSOKOŚĆ W POMIESZCZENIU DO 4 OSÓB TO 250CM,
6. WYKONANIE NOWYCH ZABUDÓW INSTALACJI Z PŁYT GK NA STELAŻU STAŁOWYM OCYNKOWANYM,
7. WYMIANA PARAPETÓW - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POSADZKI MIN. 85CM,
8. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO,
9. PRZENIESIENIE GRZEJNIKÓW - OBECNIE SĄ ODSŁONIŁY OD ŚCIANY OKOŁO 70CM ZLOKALIZOWANE POD PARAPETEM. PO WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZMIEŃCIĆ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKA (DOSUNĄĆ DO ŚCIANY ZACHOWUJĄC ODPWIEDNI ODSTĘP W ZALEŻNOŚCI OD WIESZAKA - MINIMUM 4 CM,
10. WYKONAĆ OŚŁONY GRZEJNIKOWE Z PŁYT MDF, LAKIEROWANYCH, BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI. NALEŻY UMOŻLIWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA I W TYM CELU NALEŻY WYCIĄĆ,
11. ZAMONTOWAĆ DLA KAŻDEGO OKNA W JEDNYM SKRZYDLE NAWIETRZAK,
12. ABY WSPOMÓĆ CYRKULACJĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, NALEŻY NA KANAŁE WENTYLACYJNE NA DACHU ZAMONTOWAĆ NASADY OBRTOWE - TURBOWENTY,
13. NALEŻY ZABUDOWAĆ DRZWI DZIELĄCE POMIESZCZENIA PŁYTAMI G-K, W TAKI SPOŚÓB ABY NIE USZKODZIĆ ŚCIANY OD POMIESZCZENIA SĄSIEDNIEGO,
14. ZMIANA LOKALIZACJI UMYWALKI ORAZ ZAMONTOWAĆ I PODŁĄCZYĆ PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

### UWAGI:

1. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ BADANIA KOMINIARSKIE PRZEZ UPRAWNIIONEGO KOMINIARZA. W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI KANAŁÓW, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UDROŻNIC,
2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE BUDYNEK NIE JEST OBIEKTEM NOWYM, WYMIARY MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI W SPOŚÓB NIEZNACZNY ZE WZGLĘDU M.IN. NA KRZYWIZNĘ ŚCIAN. WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW PODCZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM,
4. PRACE WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM NR DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN POMIESZCZEŃ CZY WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ,
5. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
6. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI

WFU WIELOBRANŻOWA FIRMA USŁUGOWA,  
GAWŁOWSKI SEBASTIAN  
UL. FOCHA 42A/31  
42-217 CZĘSTOCHOWA



WIELOBRANŻOWA  
FIRMA USŁUGOWA  
Gawłowski Sebastian

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII  
MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY  
AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE

rys. nr 8		POMIESZCZENIE O NR 207 - INWENTARYZACJA		PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU:		AL. ARMII KRAJOWEJ 19B DZ. NR EWID. 23/2 OBR. 0842 ID. EWID. 246401_1.0842.23/2 42-218 CZĘSTOCHOWA			SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:		POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69 42-218 CZĘSTOCHOWA			DATA: SIERPIEŃ 2020R.
PROJEKTOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:	
MGR INŻ. ARCH MAŁGORZATA GOŁĄBEK		BRANŻA ARCH. UAN-VIII-7342/154/92	SIERPIEŃ 2020R.		
PROJEKTOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:	
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI		BRANŻA KONSTR.-BUD. UAN-VIII-7342/13/95	SIERPIEŃ 2020R.		
OPRACOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:	
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		*****	SIERPIEŃ 2020R.		