

[illegible]

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
2. USTANOWIĆ KIEROWNIKA BUDOWY I PRZYGOTOWAĆ PLAN BIOD
3. ZABEZPIECZYĆ OKNA, DRZWI ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU PRZED ZAPYLENIEM, ZABRUDNIENIEM I USZKODZENIAMI.
4. WYNIJEŚĆ MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO INNYCH POMIESZCZEŃ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W UZGODNIENIU Z UZYTEKOWNIKIEM
- 5.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI, GNIAZD WTYKOWYCH, WYLĄCZNIKÓW, PODEST ITD.
2. WYMIANA WYKŁADZINY NA PCV,
3. WYRÓWNIANIE, GIPSOWANIE I MALOWANIE ŚCIAN,
4. WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH,
5. ZABUDOWA RUR OD UMYWALKI,
6. WYKONANIE SUFYTY PODWIESZANEGO Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ - MINIMALNA WYSOKOŚĆ DO SUFYTU TO 300CM OD POZIOMU POSADZKI. MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA TEJ WYSOKOŚCI W PRZYPADKU GDY W POMIESZCZENIU PRZEBYWAĆ BĘDZIE DO 4 OSÓB.
7. WYKONANIE NOWYCH ZABUDÓW INSTALACJI Z PŁYT GK NA STELAŻU STALOWYM OCYNKOWANYM,
8. WYMIANA PARAPETÓW - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POSADZKI MIN. 85CM,
9. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH, WYLĄCZNIKÓW, OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO,
10. PRZENIESIENIE GRZEJNIKÓW - OBECNIE SĄ ODSZTAWIONE OD ŚCIANY OKOŁO 70CM ZLOKALIZOWANE POD PARAPETEM. PO WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZMIENIĆ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKA (DOSUNĄĆ DO ŚCIANY ZACHOWUJĄC ODPOWIEDNI ODSTĘP W ZALEŻNOŚCI OD WIESZAKA - MINIMUM 2 CM,
11. WYKONAĆ OSŁONY GRZEJNIKOWE Z PŁYT MDF, LAKIEROWANYCH, BEZ OSTRZYCH KRAWĘDZI. NIECHY UMOŻLIWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA I W TYM CELU NALEŻY WYCIĄĆ OTWORY.
12. ZAMONTOWAĆ DLA KAŻDEGO OKNA W JEDNYM SKRZYDLE NAWIETRZAK, 13. ABY WSPOMÓC CYRKULACJĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, NALEŻY NA KANAŁE WENTYLACYJNYM NA DACHU ZAMONTOWAĆ NASADY OBRTOWE - TURBOWENTY,
- ~~14. WYKONAĆ NOWE ROLETY OKIENNE ZASILANE I STEROWANE ELEKTRYCZNIE~~
15. WYKONAĆ TABLICĘ MULTIMEDIALNĄ
16. USUNĄĆ UMYWALKĘ

UWAGI:



1. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ BADANIA KOMINIARSKIE PRZEZ UPRAWNIOWANEGO KOMINIARZA, W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI KANAŁÓW, NALEŻY BEZWZGLĘDNIEM UODRÓŻNIĆ.
2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE BUDYNEK NIE JEST OBIEKTEM NOWYM, WYMIARY MOGĄ ODBIEGAĆ OD SZCZYTYWNOŚCI W SPOŚÓB NIEZNA CZNY ZE WZGLĘDU M.I.N. NA KRZYWIZNY ŚCIAN. WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEB PROBLEMÓW PODCZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKNTANTEM,
4. PRACE WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM NP. DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN POMIESZCZEŃ CZY WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ,
5. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
6. RYSUNKI KONTAKTOWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI

WFU WIELOBRANŻOWA FIRMA USŁUGOWA,
GAWŁOWSKI SEBASTIAN
UL. FOCHA 42A/31
42-217 CZĘSTOCHOWA



**WIELOBRANŻOWA
FIRMA USŁUGOWA**
Gawłowski Sebastian

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII
MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY
AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE**

| | | | |
|---|--|---|---|
| rys. nr 12 | | PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY | |
| ADRES OBIEKTU: | | AL. ARMII KRAJOWEJ 19B DZ. NR EWID. 23/2 OBR. 0842 ID. EWID. 246401_1.0842.23/2 42-218 CZĘSTOCHOWA | SKALA: 1:100 |
| ZAMAWIAJĄCY: | | POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69 42-218 CZĘSTOCHOWA | DATA: SIERPIEŃ 2020R. |
| PROJEKTOWAŁ: | NUMER UPRAWNIENI: | DATA: | PODPIS: |
| MGR INŻ. ARCH MAŁGORZATA GOŁĄBEK | BRANŻA ARCH. UAN-VIII-7342/154/92 | SIERPIEŃ 2020R. |  |
| PROJEKTOWAŁ: | NUMER UPRAWNIENI: | DATA: | PODPIS: |
| MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI | BRANŻA KONSTR.-BUD. UAN-VIII-7342/13/95 | SIERPIEŃ 2020R. |  |
| OPRACOWAŁ: | NUMER UPRAWNIENI: | DATA: | PODPIS: |
| MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI | ***** | SIERPIEŃ 2020R. |  |