

201

## SALA WYKŁADOWA (DO 50 OSÓB)

RZUT

FARTUCH PRZY UMYWALCE  
Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

PRZEKRÓJ A-A

PROPONOWANY UKŁAD UMEBLOWANIA.  
ŁAWKI I BIURKA NIE WCHODZĄ W ZAKRES ZADANIA.

## PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
2. USTANOWIĆ KIEROWNIKA BUDOWY I PRZYGOTOWAĆ PLAN BIOZ
3. ZABEZPIECZYĆ OKNA, DRZWI ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU PRZED ZAPYLENIEM, ZABRUDZENIEM I USZKODZENIAMI.
4. WYNIĘŚĆ MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO INNYCH POMIESZCZEŃ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM

## ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI, PŁYTEK NA ŚCIANE NA KTÓREJ SĄ DRZWI WEJŚCIOWE, COKOLU, GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, INSTALACJI SIŁY ITD.
2. WYKONAĆ WYLEWKĘ SAMOPOZIOMUJĄCĄ I WYKONAĆ WIERZCHNIĄ WARSTWĘ Z WYKŁADZINY PCV.
3. TYNKOWANIE, WYRÓWNIANIE I MALOWANIE ŚCIAN - DO WYSOKOŚCI 160CM MARMOLIT.
4. WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH.
5. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ - MINIMALNA WYSOKOŚĆ DO SUFITU TO 300CM OD POZIOMU POSADZKI. MOŻLIWOŚĆ ZMNIJSZENIA TEJ WYSOKOŚCI W PRZYPADKU GDY W POMIESZCZENIU PRZEBYWAĆ BĘDZIE POWYŻEJ 4 OSÓB.
6. WYKONAĆ ŚCIANĘ O PODWYŻSZONEJ IZOLACJI AKUSTYCZNEJ OD STRONY POMIESZCZENIA SĄSIEDNIEGO
7. WYKONANIE NOWYCH ZABUDÓW INSTALACJI Z PŁYT GK NA STELAŻU STAŁOWYM OCYNKOWANYM.
8. WYMIANA PARAPETÓW - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POSADZKI MIN. 85CM.
9. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, ZASILANIE ROLET.
10. PRZENIESIENIE GRZEJNIKÓW - OBECNIE SĄ ODSZTAWIONE OD ŚCIANY OKOŁO 70CM ZLOKALIZOWANE POD PARAPETEM. PO WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZMIENIĆ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKA (DOSUNĄĆ DO ŚCIANY ZACHOWUJĄC ODPowiedni ODSTĘP W ZALEŻNOŚCI OD WIESZAKA - MINIMUM 4 CM.
11. WYKONAĆ OSŁONY GRZEJNIKOWE Z PŁYT MDF, LAKIEROWANYCH, BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI. NALEŻY UMOŻLIWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA I W TYM CELU NALEŻY WYCIĄĆ OTWORY W PŁYTCIE.
12. ZAMONTOWAĆ DLA KAŻDEGO OKNA W JEDNYM SKRZYDLE NAWIETRZAK.
13. ABY WSPOMÓC CYRKULACJĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, NALEŻY NA KANALE WENTYLACYJNYM NA DACHU ZAMONTOWAĆ NASADY OBRTOWE - TURBOWENTY.
14. WYMIANA UMYWALKI ORAZ ZAMONTOWAĆ I PODŁĄCZYĆ POGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY WODY
15. WYKONAĆ ROLETY W OKNACH ZASILANE I STEROWANE ELEKTRYCZNIE.
16. WYKONAĆ BŁATY STANOWISKOWE O GŁĘBOKOŚCI 70CM I GRUBOŚCI 40MM Z DREWNA TWARDEGO JAK BUK, DĄB BĄDŹ AKACJA I ZAIMPREGNOWAĆ.

## UWAGI:

1. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ BADANIA KOMINIARSKIE PRZEZ UPRAWNIENIEGO KOMINIARZA. W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI KANAŁÓW, NALEŻY BEZWZGLĘDNE UDROŻNIĆ.
2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE BUDYNEK NIE JEST OBIEKTEM NOWYM, WYMIARY MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI W SPOŚÓB NIEZNACZNY ZE WZGLĘDU M.IN. NA KRZYWIZNĘ ŚCIAN. WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW PODCZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. PRACE WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM NP. DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN POMIESZCZEŃ CZY WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ.
5. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
6. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
7. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, GDZIE JEST SZCZEGÓŁOWO OPISANY.

WFU WIELOBRANŻOWA FIRMA USŁUGOWA,  
GAWŁOWSKI SEBASTIAN  
UL. FOCHA 42A31  
42-217 CZĘSTOCHOWAWIELOBRANŻOWA  
FIRMA USŁUGOWA  
Gawłowski SebastianPRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII  
MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY  
AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE

rys. nr 18

POMIESZCZENIE O NR 201 -  
PROJEKT PRZEBUDOWYPROJEKT  
BUDOWLANO-  
WYKONAWCZY

ADRES OBIEKTU:	AL. ARMII KRAJOWEJ 19B DZ. NR EWID. 23/2 OBR. 0842 ID. EWID. 246401_1.0842.23/2 42-218 CZĘSTOCHOWA	SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69 42-218 CZĘSTOCHOWA	DATA: SIERPIEŃ 2020R.

PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. ARCH MALGORZATA GOŁĄBEK	BRANŻA ARCH. UAN-VIII-7342/154/92	SIERPIEŃ 2020R.	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	BRANŻA KONSTR.-BUD. UAN-VIII-7342/13/95	SIERPIEŃ 2020R.	
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		SIERPIEŃ 2020R.	