

Przedmiar robót wykonania pętli indukcyjnej macierzowej.

Budynek: Collegium Mathematicum
Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
Sale: Aula "A" i Aula "B"

Urządzenia Aula "A":

L.p.	Nazwa	typ	producent	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto
1	Wzmacniacz pętli indukcyjnych	LD3.2	OPUS	szt.	1		
2	Univox Listener (tester pola)		Univox	szt.	1		
3	Słuchawki	SR-950		szt.	1		
						Razem:	

Materiały Aula "A":

L.p.	Nazwa	typ	producent	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto
1	Rura karbowana z pilotem	RKGL fi 25/19 750N		mb.	100		
2	Przewód	LgY 1x1mm czarny		mb.	140		
3	Przewód	LgY 1x1mm czerwony		mb.	100		
4	Puszka natynkowa	PHS-5		szt.	8		
5	Listwa zasilająca antyprzebieciowa	Rack 19" 1U; wyłącznik	NEKU	szt.	1		
6	Szafa sprzętowa 19", drzwi z szybą	12U-450mm czarna TS	NEKU	szt.	1		
7	Zestaw do montażu wzm. w Rack'u	OP-R	OPUS	kpl.	1		
8	Śruby montażowe RACK M6	M6M		kpl.	2		
9	Naklejka informacyjna z symbolem "T"	125mm x 114mm		kpl.	10		
10	Materiały montażowe			szt.	1		
						Razem:	

Robocizna Aula "A":

L.p.	Nazwa	j.m.	ilość	cena netto
1	Ułożenie rur i montaż puszek	kpl.	1	
2	Okablowanie	kpl.	1	
3	Montaż urządzeń i uruchomienie	kpl.	1	
4	Certyfikowane pomiary i regulacje pętli indukcyjnych	kpl.	1	
5	Projekt powykonawczy sale A i B	kpl.	1	
6	Transport	kpl.	1	
			Razem:	

Łączny koszt Aula "A":

1	Urządzenia	
2	Materiały	
3	Robocizna	
	Razem netto:	
	Brutto:	

Urządzenia Aula "B":

L.p.	Nazwa	typ	producent	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto
1	Wzmacniacz pętli indukcyjnych	LD3.2	OPUS	szt.	1		
2	Univox Listener (tester pola)		Univox	szt.	1		
3	Słuchawki	SR-950		szt.	1		
						Razem:	

Materiały Aula "A":

L.p.	Nazwa	typ	producent	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto
1	Rura karbowana z pilotem	RKGL fi 25/19 750N		mb.	100		
2	Przewód	LgY 1x1mm czarny		mb.	80		
3	Przewód	LgY 1x0,75mm czerwony		mb.	45		
4	Puszka natynkowa	PHS-5		szt.	8		
5	Listwa zasilająca antyprzebieciowa	Rack 19" 1U; wyłącznik	NEKU	szt.	1		
6	Szafa sprzętowa 19", drzwi z szybą	12U-450mm czarna TS	NEKU	szt.	1		
7	Zestaw do montażu wzm. w Rack'u	OP-R	OPUS	kpl.	1		
8	Śruby montażowe RACK M6	M6M		kpl.	2		
9	Naklejka informacyjna z symbolem "T"	125mm x 114mm		kpl.	10		
10	Materiały montażowe			szt.	1		
						Razem:	

Robocizna Aula "B":

L.p.	Nazwa	j.m.	ilość	cena netto
1	Ułożenie rur i montaż puszek	kpl.	1	
2	Okablowanie	kpl.	1	
3	Montaż urządzeń i uruchomienie	kpl.	1	
4	Certyfikowane pomiary i regulacje pętli indukcyjnych	kpl.	1	
5	Projekt powykonawczy sale A i B - ujęty w sali A	kpl.	0	
6	Transport	kpl.	1	
			Razem:	

Łączny koszt Aula "B":

1	Urządzenia	
2	Materiały	
3	Robocizna	
	Razem netto:	
	Brutto:	

Łączny koszt wykonania pętli indukcyjnych w Coll. Mathematicum:

Netto: **PLN**

Brutto: **PLN**