

Przedmiar robót wykonania pętli indukcyjnej macierzowej.

Budynek: Collegium Biologicum
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

Sale: Aula i "Sala Parter"

Urządzenia sala "Aula":

L.p.	Nazwa	typ	producent	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto
1	Wzmacniacz pętli indukcyjnych	LD3.2	OPUS	szt.	1		
2	Univox Listener (tester pola)		Univox	szt.	1		
3	Słuchawki	SR-950		szt.	1		
						Razem:	

Materiały sala "Aula":

L.p.	Nazwa	typ	producent	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto
1	Taśma miedziana 10mm/100m	1x 1mm ²		szt.	3		
2	Przewód	LgY 1x1mm ² czarny		mb.	40		
3	Przewód	LgY 1x1mm ² czerwony		mb.	40		
4	Przewód	YDY 3x1,5mm ²		mb.	30		
5	Taśma maskująca 25mm/18,3m	Antypoślizgowa szara	tesa	szt.	14		
6	Taśma klejąca dwustronna 19mm/50m	tesa 4970	tesa	szt.	4		
7	Śruby montażowe RACK M6	M6M		kpl.	2		
8	Zestaw do montażu wzm. w Rack'u	OP-R	OPUS	kpl.	1		
9	Naklejka informacyjna z symbolem "T"	125mm x 114mm		szt.	10		
10	Materiały montażowe			kpl.	1		
						Razem:	

Robocizna sala "Aula":

L.p.	Nazwa	j.m.	ilość	cena netto
1	Ułożenie taśmy Cu	kpl.	1	
2	Montaż urządzeń i uruchomienie	kpl.	1	
3	Ułożenie i podłączenie linii zasilającej od szafy T-60 do stołu	kpl.	1	
4	Przeprogramowanie Crestron'a i Radiusa	kpl.	1	
5	Certyfikowane pomiary i regulacje pętli indukcyjnych	kpl.	1	
6	Projekt powykonawczy Aula + Sala Parter	kpl.	1	
7	Transport	kpl.	1	
			Razem:	

Łączny koszt sali "Aula":

1	Urządzenia	
2	Materiały	
3	Robocizna	
	Razem netto:	
	Brutto:	

Urządzenia "Sala Parter":

L.p.	Nazwa	typ	producent	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto
1	Wzmacniacz pętli indukcyjnych	LD3.2	OPUS	szt.	1		
2	Univox Listener (tester pola)		Univox	szt.	1		
3	Słuchawki	SR-950		szt.	1		
						Razem:	

Materiały "Sala Parter":

L.p.	Nazwa	typ	producent	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto
1	Taśma miedziana 10mm/100m	1x 1mm2		szt.	2		
2	Przewód	LgY 1x1mm2 czarny		mb.	40		
3	Przewód	LgY 1x1mm2 czerwony		mb.	30		
4	Taśma maskująca 25mm/18,3m	Antypoślizgowa szara		szt.	8		
5	Taśma klejąca dwustronna 19mm/50m	tesa 4970	tesa	szt.	3		
6	Listwa zasilająca antyprzepięciowa	19" 1U; wyłącznik	NEKU	szt.	1		
7	Śruby montażowe RACK M6	M6M		kpl.	2		
8	Naklejka informacyjna z symbolem "T"	125mm x 114mm		szt.	10		
9	Zestaw do montażu wzm. w Rack'u	OP-R	OPUS	kpl.	1		
10	Listwa napodłogowa			mb.	2		
11	Materiały montażowe			kpl.	1		
						Razem:	

Robocizna "Sala Parter":

L.p.	Nazwa	j.m.	ilość	cena netto
1	Ułożenie taśmy Cu	kpl.	1	
2	Montaż urządzeń i uruchomienie	kpl.	1	
3	Certyfikowane pomiary i regulacje pętli indukcyjnych	kpl.	1	
4	Projekt powykonawczy Aula + Sala Parter (ujęty w Auli)	kpl.	0	
5	Transport	kpl.	1	
			Razem:	

Łączny koszt "Sala Parter":

1	Urządzenia	
2	Materiały	
3	Robocizna	
	Razem netto:	
	Brutto:	

Łączny koszt wykonania pętli indukcyjnych w Coll. Biologicum:

Netto: **PLN**

Brutto: **PLN**