

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Tablica rozdzielcza			
1	KNR 3 d.1 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 5-08 d.1 0404-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 7-08 d.1 0801-01	Montaż wyłączników głównych tablicowych 100A 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegowy B10 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegowy B16 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR-W 5-08 d.1 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegowy C20 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 5-08 d.1 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegowy C25 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 d.1 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy 40A 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 7-08 d.1 0802-02	Montaż ograniczników przepięć 4P B+C 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 d.1 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - kontrolki faz 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Ruraż, WLZ, przewody			
12	KNR 4-01 d.2 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-03 d.2 1001-13	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 w cegle 400	m		
			m	400.000	
				RAZEM	400.000
14	KNR 5-08 d.2 0109-03	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe) 400	m		
			m	400.000	
				RAZEM	400.000
15	KNR 5-08 d.2 0109-08	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) 22	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 5-08 d.2 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej 3x1,5 mm2 wciągane do rur 140	m		
			m	140.000	
				RAZEM	140.000
17	KNR 5-08 d.2 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej 4x1,5 mm2 wciągane do rur 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 5-08 d.2 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej 3x2,5 mm2 wciągane do rur 211	m		
			m	211.000	
				RAZEM	211.000
19	KNR 5-08 d.2 0207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej 5x4 mm2 wciągane do rur	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
20	KNR 5-08 d.2 0207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 5x16 mm ² wciągane do rur	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
21	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		422	m	422.000	
				RAZEM	422.000
3		Osprzęt instalacyjny			
22	KNNR 5 d.3 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
23	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
24	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNR 5-08 d.3 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
29	KNR 5-08 d.3 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-fazowych z uziemieniem przykręcanych 32A/6 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Oprawy			
30	KNR 5-08 d.4 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 16 mm	szt.		
		64	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
31	KNR 5-08 d.4 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNNR 5 d.4 0504-02	Oprawy oświetleniowe LED bryzgooodporne przykręcane	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KNNR 5 d.4 0502-03	Oprawa awaryjna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNNR 5 d.4 0502-03	Oprawa ewakuacyjna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000