

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	#Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		1,30 * 2,00	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
2 d.1	KNR 4-01 0212-04 analogia	#Rozbiórka betonowych czapek - rozbiórka parapetów wewnętrznych	m2		
		0,40 * 1,80 * 2	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	#Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		38,30	m2	38,300	
				RAZEM	38,300
4 d.1	KNR 4-01 1202-08	#Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		2,68 * (6,72 * 2 + 5,52 * 2)	m2	65,606	
				RAZEM	65,606
5 d.1	KNR 4-01 0106-04	#Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		0,05 * poz.2 + 0,02 * poz.3	m3	0,838	
				RAZEM	0,838
6 d.1	KNR 4-01 0108-18	#Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		poz.5	m3	0,838	
				RAZEM	0,838
7 d.1	KNR 4-01 0108-20	#Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.5	m3	0,838	
				RAZEM	0,838
8 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	#Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
9 d.1	KNR-W 4-03 1122-01	#Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1	KNR-W 4-03 1124-01	#Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE			
11 d.2	KNR 4-01 0336-01	#Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6,72 + 5,52 + 1,50 + 0,40	m	14,140	
				RAZEM	14,140
12 d.2	KNR 4-01 0333-09	#Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 4-03 0201-02 analogia	#Ułożenie przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm2 w rurach instalacyjnych	m		
		6,00 + poz.11	m	20,140	
				RAZEM	20,140
14 d.2	KNR 4-03 1014-02	#Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,10 * 0,05 * poz.11	m3	0,071	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,071
15 d.2	KNR 4-03 1012-02	#Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		poz.11	m	14,140	
				RAZEM	14,140
16 d.2	KNR 4-01 0713-02	#Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m2		
		2,68 * (6,72 * 2 + 5,52 * 2)	m2	65,606	
				RAZEM	65,606
17 d.2	NNRNKB 202 1130-02	#{z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		38,30	m2	38,300	
				RAZEM	38,300
18 d.2	NNRNKB 202 1130-03	#{z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		poz.17	m2	38,300	
				RAZEM	38,300
19 d.2	NNRNKB 202 1134-02	#{z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.20	m2	11,368	
				RAZEM	11,368
20 d.2	KNNR 2 0805-01	#Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		0,80 * 4,01	m2	3,208	
		2,00 * 4,08	m2	8,160	
				RAZEM	11,368
21 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	#Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne z samozamykaczem, klamka/klamka, pełne (panel blacha 1,5 mm/płyta OSB/blacha 1,5mm)	m2		
		1,30 * 2,00	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
22 d.2	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	#Parapety wewnętrzne - AGLOMARMUR	m		
		1,80 * 2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
23 d.2	KNR 2-02 1112-05	#Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV, z cokołami wywiniętymi na ściany	m2		
		38,30	m2	38,300	
				RAZEM	38,300
24 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	#Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.23	m2	38,300	
				RAZEM	38,300
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	#{z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2,68 * (6,72 * 2 + 5,52 * 2)	m2	65,606	
		-poz.20	m2	-11,368	
				RAZEM	54,238
26 d.2	KNR 13-23 1002-08	#Dwukrotne malowanie starych tynków farbą olejną - lamperie - farba do pom. kuchennych	m2		
		1,70 * (6,72 * 2 + 5,52 * 2)	m2	41,616	
		-1,70 * 4,08	m2	-6,936	
				RAZEM	34,680
27 d.2	KNR 2-02 1505-07	#Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na ścianach przeznaczona do pom. kuchennych	m2		
		poz.25	m2	54,238	
		-poz.26	m2	-34,680	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,558
28 d.2	KNR 4-02 0516-03	#Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż grzejnika panelowego 1200/600mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.2	KNNR 5 0502-02 analogia	#Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oświetlenie ledowe	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
30 d.2	KNR 5-08 0307-07	#Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.2	KNNR 5 0308-04	#Instalacja elektryczna obejmująca montaż gniazd wtykowych	wyp ust		
		6	wyp ust	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	#Montaż rolet wewnętrznych zmywalnych przeznaczonych do pom. kuchennych	m2		
		2 * 1,76 * 1,46	m2	5,139	
				RAZEM	5,139
33 d.2	KNR 4-01 1215-05	#Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		2 * 1,76 * 1,46	m2	5,139	
				RAZEM	5,139
34 d.2	KNR 4-01 1215-08	#Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		38,30	m2	38,300	
				RAZEM	38,300
35 d.2	KNR 4-01 0342-06	#Wykucie bruzd pionowych na instalację kanalizacyjną	m		
		1,50 + 1,50	m	3,00	
				RAZEM	3,00
36 d.2	KNR-W 2-15 0207-01	#Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych na wcisk Fi 50 mm	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
37 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	#Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC na wcisk, Fi 50 mm	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	KNNR 4 0109-01	#Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja ciepłej wody	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
39 d.2	KNNR 4 0109-01	#Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja zimnej wody	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
40 d.2	KNR 0-34 0101-03	#Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20mm, lub równoważnymi	m		
		poz.39	m	1,500	
				RAZEM	1,500
41 d.2	KNR 2-15 0221-02	#Umywalka porcelanowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	KNR 2-15 0115-02	#Bateria umywalkowa, lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
43 d.2	KNR 4-03 1014-02	#Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,05 * 0,20 * 1,50	m3	0,015	
		0,05 * 0,10 * 1,50	m3	0,008	
				RAZEM	0,023
44 d.2	KNR 4-03 1012-02	#Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		poz.35	m	3,000	
				RAZEM	3,000