



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.399.6.2014

Warszawa, dnia 5 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu bloków Centralnego Szpitala Klinicznego MSW przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie – budynek I” opracowanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ład. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Zbigniewa Abramowicza, w Warszawie nadesłanej przez Grzegorza Brewczyńskiego z pracowni GiD ul. Międzynarodowa 64/66a lok. 135 reprezentującego Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 w Warszawie przesłanej przy piśmie z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu do tut. Komendy 9 października 2014r.), późniejszym uzupełnieniem w dniu 9 grudnia 2015 r. -

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego niskiego bloku Centralnego Szpitala Klinicznego MSW przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie – budynek I, polegających na:

1. Wyposażeniu budynków w system sygnalizacji pożaru z ochroną całkowitą wraz z monitoringiem do PSP.
2. Wyposażeniu budynków w dźwiękowy system ostrzegawczy.
3. Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.
4. Zapewnieniu wyposażenia i wykończenia wnętrz recepcji, punktów pielęgniarskich i punktów informacyjnych (nieoddzielonych od dróg ewakuacyjnych) z materiałów i wyrobów co najmniej trudno zapalnych.

pod warunkiem:

1. przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu raz w roku poprzedzonych szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
2. zapewnienia automatycznego otwarcia wyjść (drzwi rozsuwane) z pomieszczeń w budynku na drogi ewakuacyjne, sterowanego z systemu sygnalizacji pożarowej.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 6.2 „Ekspertyzy...”, tj.:

1. Pozostawienie szerokości wyjścia z klatki schodowej IK1 na poziomie parteru z budynku I, wynoszącej 0,9 i 1,28 m przy wymaganej szerokości 1,4 m;
2. Pozostawienie drzwi na drodze ewakuacyjnej w bloku I z klatki schodowej IK1 do wyjścia na zewnątrz, o szerokości 1,28 m przy wymaganej szerokości 1,4 m;
3. Pozostawienie szerokości biegów i spoczników klatek schodowych w bloku I o szerokości odpowiednio:
 - dla klatki schodowej IK1: dla biegów minimum 1,14 m, przy wymaganej szerokości minimalnej 1,40 m, dla spoczników minimum 1,26 m, przy wymaganej szerokości 1,50 m
 - dla klatki schodowej IK2: dla biegów minimum 1,07 m, przy wymaganej szerokości minimalnej 1,40 m, dla spoczników 1,27 m przy wymaganej szerokości 1,50 m;
4. Pozostawienie biegów schodów zewnętrznych z klatki schodowej IK-1 o szerokości 1,30 m, przy wymaganej szerokości 1,40 m;
5. Pozostawienie drzwi dwuskrzydłowych na drogach ewakuacyjnych oraz do innej strefy pożarowej o szerokości skrzydła nieblokowanego poniżej 0,9 m.
6. Pozostawienie drogi ewakuacyjnej na parterze w bloku I przy klatce IK-2 od pomieszczenia rejestracji bez obudowy w klasie odporności ogniowej EI 60.
7. Pozostawienie braku spocznika przy schodach na korytarzu w piwnicy.
8. Pozostawienie drzwi na drogach ewakuacyjnych w budynku o wysokości od 1,93 m, przy wymaganej wysokości 2,0 m.
9. Pozostawienie drzwi dwuskrzydłowych na drogach ewakuacyjnych o szerokości skrzydła 0,75 m, przy wymaganej szerokości 0,9 m dla skrzydła nieblokowanego.
10. Drzwi do pomieszczenia WC, w którym może przebywać jedna osoba będą posiadają szerokość 0,7 m zamiast wymaganych 0,8 m.
11. Pozostawienie długości dojścia ewakuacyjnego we wnękach korytarzy na piętrze I w strefie ZL II wynoszącej maksymalnie 12 m (w związku z występowaniem jednego kierunku ewakuacji na odcinku do 2 m z wnęk do osi korytarzy).

przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Przy wyrażaniu stanowiska nałożono warunek dodatkowy w zakresie prowadzenia okresowych szkoleń i ćwiczeń ewakuacyjnych dla pracowników z uwagi na, fakt iż w ocenie tut. Organu brak takiego wymogu nie zapewni optymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie biorąc pod uwagę charakter i rodzaj obiektu.

Jednocześnie nie usankcjonowano niezgodności wymienionej w pkt. 6.2. „Ekspertyzy...” dla drzwi rozsuwanych z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne z uwagi na nałożony warunek dodatkowy.

Ponadto Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o techniczno – budowlanych i ochrony przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Zespół Projektowy GiD
ul. Międzynarodowa 64/66a lok. 135
03-922 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/a - 2 egz.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Frączkowski
Zastępca Komendanta

