

Portiernia al. Niepodległości 53

Przedmiar robót remontowych

- I. Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową, z przygotowaniem podłoża i uzupełnieniem ubytków:
- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. PKT | sufit: 11,45 m ² , | ściany: 29,09 m ² |
| 2. Biuro | sufit: 11,10 m ² , | ściany: 29,38 m ² |
| 3. Hol | sufit: 3,20 m ² , | ściany: 10,74 m ² |
| 4. Portiernia | sufit: 9,46 m ² , | ściany: 26,90 m ² |
| 5. Pomieszczenie socjalne | sufit: 10,16 m ² , | ściany: 28,75 m ² |
| 6. Szatnia | sufit: 5,16 m ² , | ściany: 23,88 m ² |
| 7. WC | sufit: 8,59 m ² , | ściany: 7,78 m ² |
| 8. Warsztat | sufit: 13,99 m ² , | ściany: 36,71 m ² |
| 9. Magazyn | sufit: 10,24 m ² , | ściany: 33,17 m ² |
| 10. Korytarz | sufit: 8,59 m ² , | ściany: 33,00 m ² |
| 11. Wiatrołap | sufit: 2,00 m ² , | ściany: 10,55 m ² |
| RAZEM | sufity: 93,94 m ² | ściany: 269,95 m ² |
- II. Malowanie stolarki drzwiowej i okiennej:
1. Malowanie okien drewnianych o wym. (1,48 m x 0,90 m) x 10 szt.
 2. Malowanie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami
o wym. (2,01 m x 0,9 m) x 6 szt.
o wym. (2,01 m x 0,8 m) x 1 szt.
o wym. (2,01 m x 0,6 m) x 1 szt.
 3. Malowanie parapetów drewnianych o wym. (0,20 m x 0,90 m) x 10 szt.
- III. Pozostałe roboty:
1. Wyklejenie folią nieprzezroczystą okien: ok. 20 m²
 2. Uzupełnienie uszkodzonych płytek parapetu wewnętrznego: ok. 2 m²
 3. Oczyszczenie zagrzybionych powierzchni ścian oraz aplikacja preparatu grzybobójczego: ok. 20 m²

inspektor nadzoru robót budowlanych


mgr inż. Kuba Stojanowski