

## **Przedmiar robót**

### **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Grobli**

Lokalizacja: **Grobla, dz. nr 165/1**

Inwestor: **GMINA DRWINIA**  
**32-709 DRWINIA 57**

Data opracowania:  
**2021-07-06**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Michał Lysy**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Grobli</b>		
1	Element	<b>Roboty ziemne</b>		
1	KNRW 201/119/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm	m2	533,82
2	KNRW 201/505/4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie mechaniczne, grunt kategorii I-III - 80% wraz w wykonaniem trawnika Krotność=0,8	m2	533,82
3	KNRW 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie ręczne, grunt kategorii I-III - 20% wraz w wykonaniem trawnika Krotność=0,2	m2	533,82
2	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
4	KNR 223/112/1	Wykonanie na istniejącej nawierzchni bitumicznej nawierzchni sportowej poliuretanowej 2-warstwowej w technologii rozścielanej typu EPDM 2s, wraz z wykonaniem warstwy profilująco - wyrównawczej ET (śr. 5 cm) oraz wykonaniem linii i loga	m2	1 115,73
3	Element	<b>Urządzenia sportowo-rekreacyjne</b>		
5	KNR 223/309/2 (1)	Dostawa i montaż słupków aluminiowych do siatkówki wraz z siatką słupki żebrowane owalne 120x100 mm z tulejami oraz regulacją wysokości	KPL	1,00
6	KNR 223/309/4 (1)	Dostawa i montaż siatki łańcuchowej do obręczy do koszykówki (2 szt.) , siatki do bramki do piłki ręcznej (2 szt.)	KPL	1,00
7	KNR 223/501/1	Dostawa i montaż ławek parkowych stalowo - drewnianych z oparciem dł. 180 cm	szt	6,00
8	KNR 223/309/7 (1)	Dostawa i montaż koszy na śmieci - stalowe z daszkiem	szt	2,00
4	Element	<b>Tablica informacyjna</b>		
9	KNR 223/501/1	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,00