WENTYLACJA MECHANICZNA RZUT DACHU

LEGENDA:

UWAGI:

Należy przewidzieć ewentualne zmiany wynikające ze zmiany elementów i urządzeń.

Przebiegi instalacji (kształtki) mogą ulec zmianie z uwagi na zmiany obszarów najmu oraz zmiany wielkości i opraw oświetleniowych.

Elementy widoczne tj. nawiewniki i kratki uzgodnić z Inwestorem.

Kanały wentylacyjne izolować zgodnie z opisem technicznym.

Miejsca przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelnić.

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej wyposażyć w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej przegrodzie.

Każdy element nawiewny i wywiewny należy wyposażyć w przepustnicę.

Przed zamówieniem nawiewników, wywiewników, czerpni i wyrzutni uzgodnić ich kolor z architektem.

Przed zamówieniem kształtek i kanałów sprawdzić wymiary w miejscu montażu.

Kształtki łączące urządzenia z kanałami wentylacyjnymi zamawiać po sprawdzeniu wymiarów w miejscu montażu.

Kanały wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.

W przypadku montażu sufitów podwieszanych zapewnić otwory rewizyjne, umożliwiające dostęp do fancoili przepustnic regulacyjnych, klap ppoż i otworów rewizyjnych w kanałach.

W kanałach wentylacyjnych należy zamontować odpowiednią ilość klap rewizyjnych umożliwiających czyszczenie instalacji zgodnie z opisem technicznym.

Przed i za urządzeniami wytwarzającymi drgania należy zainstalować króćce elastyczne.

Projekt należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami koordynacyjnych instalacji na obiekcie.

- KANAŁ PROSTOKĄTNY
- KANAŁ OKRĄGŁY TYPU SPIRO
- KANAŁ OKRĄGŁY TYPU FLEX
- WENTYLATOR KANAŁOWY Z KRÓCCAMI ELASTYCZNYMI
- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- NAWIEWNIK WIROWY
- KRATKA WENTYLACYJNA, ZAWÓR WENTYLACYJNY
- DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU
- PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA, PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA
- CZERPNIA, WYRZUTNIA DACHOWA, WYWIETRZAK DACHOWY
- CZERPNIA, WYRZUTNIA ŚCIENNA (ŻALUZJE ŚCIENNE, KLAPA NADCIŚN.)
- PODSTAWA DACHOWA

SCHEMAT INWESTYCJI:

BUDYNEK

±0.00=204,95 m.n.p.m.

UWAGA

1. Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz projektami branżowymi i specyfikacjami.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamówienia materiałów należy:
   - dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą wszystkich branż
   - skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich branż
   - dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i należytej staranności
4. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
5. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do akceptacji:
   - próbki wszystkich materiałów wykończeniowych,
   - próbki kolorów wszystkich elementów,
   - dobór wszystkich elementów wyposażenia wnętrz,
   - dobór widocznych akcesoriów instalacyjnych.
6. Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji Architekta.
7. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów.

DATA:	OPIS ZMIANY:	REWIZJA:

INWESTOR:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
SPOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

WYKONANIE:
TCE Structural Design & Consulting
ul. Dominikanów 14
31-409 Kraków

TCE STRUCTURAL DESIGN & CONSULTING

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, inst. hydrantową, inst. elektryczną i teletechniczną), wymianą pokrycia dachowego oraz zagospodarowaniem terenu: przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku i budowa pochylni dla niepełnosprawnych na działce nr 246/58, obręb NH-47, os. Na Skarpie 66 w Krakowie.

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA

	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. Hubert Siwiec	MAP/0226/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Błażej Stęplewski	MAP/0345/PBS/18	

TEMAT RYSUNKU: WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT DACHU

DATA:	SKALA:	NR RYS.:
12.2020	1:100	BG-PR01-PB-IS-**WM02**

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.2019 poz. 1231) i nie może być kopiowany ani rozpowszechniany w całości bądź w części bez pisemnej zgody autorów.