
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45214400-4

Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze
szkolnictwem wyższym

NAZWA INWESTYCJI: DODATKOWA WYMIANA ŚCIANY KURTYNOWEJ - ELEWACJA
PÓŁNOCNA PO STRONIE WSCHODNIEJ PRZEDSIONKA BUDYNKU
COLLEGIUM NOVUM UAM

ADRES INWESTYCJI: POZNAŃ, UL. ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 4

NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ADRES INWESTORA: POZNAŃ, UL H. WIENIAWSKIEGO 1

DATA OPRACOWANIA: 2021-05-31

DODATKOWA WYMIANA ŚCIANY KURTYNOWEJ - ELEWACJA PÓŁNOCNA PO STRONIE WSCHODNIEJ
PRZEDSIONKA BUDYNKU COLLEGIUM NOVUM UAM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż istniejącej ślusarki okiennej i drzwiowej.	m ²		
		fragment ściany kurtynowej - elewacja północna			
		4,505 * 4,72	m ²	21,26	
				RAZEM	21,26
2	KSNR 7 0503 -07 analogia	Fasada aluminiowa szklona.	m ²		
		fragment ściany kurtynowej - elewacja północna			
		4,505 * 4,72	m ²	21,26	
				RAZEM	21,26
3	TZKNBK VIII 08-86	Tynk wewnętrzny ościeży otworów o powierzchni ponad 5 m ² z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. wykonywany ręcznie kat. III/IV o szerokości do 20 cm - obrobienie ościeży.	m ²		
		(4,50 * 2 + 4,72) * 0,40	m ²	5,49	
				RAZEM	5,49
4	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów - obrobienie ościeży.	m ²		
		(4,50 * 2 + 4,72) * 0,40	m ²	5,49	
				RAZEM	5,49
5	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba emulsyjna - obrobienie ościeży.	m ²		
		(4,50 * 2 + 4,72) * 0,40	m ²	5,49	
				RAZEM	5,49
6	KNNR 7 0507-04 analogia	Listwy osłaniające aluminiowe - obrobienie ościeży.	m		
		4,505 + 4,72	m	9,23	
				RAZEM	9,23
7	NNRNKB 202 0521-02 analogia	Okapniki zewnętrzne z blachy lakierowanej.	m ²		
		4,505 * 0,25	m ²	1,13	
				RAZEM	1,13
8	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00