

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIĘTRO I (oś nr 15) ŁAZIENKA + WC - ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ "A" Z ZESPOŁEM D/S UROLOGII, CHIRURGII NACZYNIOWEJ I KOLOPROKTOLOGII			
1.1		Instalacje elektryczne			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1.1	1134-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-03	Demontaż gniazd	szt.		
d.1.1	1122-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
d.1.1	1124-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-03	Demontaż włączników przyzywowych	szt.		
d.1.1	1124-01 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Demontaz instalacji elektrycznej	kpl		
d.1.1	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
d.1.1	0301-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego	szt.		
d.1.1	0303-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNNR 5	Gniazda instalacyjne	szt.		
d.1.1	0308-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne	szt.		
d.1.1	0306-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 5	Włączniki przyzywowe	szt.		
d.1.1	0306-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe LED	kpl.		
d.1.1	0502-04	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		Instalacje sanitarne			
13		Demontaz instalacji wod-kan	kpl		
d.1.2	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-02	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej	kpl		
d.1.2	0237-04 analogia	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-02	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji	kpl		
d.1.2	0237-04 analogia	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.1.2	0521-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.2	0132-01	3	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.	RAZEM	3,000
d.1.2	0132-01				
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.2	0235-06				
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 4-02	Demontaż brodzika	szt.		
d.1.2	analiza indywidualna				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 4-02	Demontaż ustępu	kpl.		
d.1.2	0235-08				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego	szt.		
d.1.2	0131-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.2	0354-13				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 4-01	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.		
d.1.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.2	0322-02				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.2	0208-03				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1.2	0208-05				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych	szt.		
d.1.2	0107-01				
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
d.1.2	GEBERIT				
	0101-07				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.2	GEBERIT				
	0104-03				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.2	0230-02				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
d.1.2	0230-05				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
d.1.2	GEBERIT				
	0101-05				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.2	GEBERIT				
	0104-01				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe termostaticzna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.2	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.2	analiza indywidualna	Odwodnienie liniowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.2	analiza indywidualna	Lustro dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.2	analiza indywidualna	Dozownik do mydła w płynie łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.1.2	analiza indywidualna	Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.1.2	analiza indywidualna	Podajnik do ręczników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.1.2	analiza indywidualna	Podajnik do papieru toaletowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.1.2	analiza indywidualna	Siedzisko dla niepełnosprawnych pod prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.2	analiza indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
50 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa koszy na odpady	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1.2	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Roboty budowlane			
54 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.1.3	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		1,61+11,76	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
56 d.1.3	KNNR-W 3 0801-03 analogia	Zerwanie warstw wyrównawczych	m ²		
		1,61+11,76	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
57 d.1.3	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
		1,61+11,76	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
58 d.1.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
		$(3+3+2,52+1,36)*2,94+(2,46+2,46+1,34)*2,16+(2,46+1,16)*2*2,16$	m ²	58,207	
				RAZEM	58,207
59 d.1.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian	m ³		
		1,6*2,16*0,2	m ³	0,691	
				RAZEM	0,691
60 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0,691+58,207*0,05+13,37*0,1	m ³	4,938	
				RAZEM	4,938
61 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do km	m ³		
		0,691+58,207*0,05+13,37*0,1	m ³	4,938	
				RAZEM	4,938
62 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,691+58,207*0,05+13,37*0,1	m ³	4,938	
				RAZEM	4,938
63 d.1.3	analiza indywidualna	Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		
		0,691+58,207*0,05+13,37*0,1	m ³	4,938	
				RAZEM	4,938
64 d.1.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,9*2*0,2	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
65 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
66 d.1.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie sufitu	m ²		
		2,56+10,02	m ²	12,580	
				RAZEM	12,580
67 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu	m ²		
		2,56+10,02	m ²	12,580	
				RAZEM	12,580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.1.3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne na stropach 2,42*1,96	m ² m ²	 4,743	
				RAZEM	4,743
69 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2,42*1,96	m ² m ²	 4,743	
				RAZEM	4,743
70 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu 2,42*1,96	m ² m ²	 4,743	
				RAZEM	4,743
71 d.1.3	NNRNKB 202 2702-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm 5,27+2,56	m ² m ²	 7,830	
				RAZEM	7,830
72 d.1.3	KNR 0-14 2010-12	Zabudowa geberitu z płyty G-K (1,96+1,04+1,96+1,04)*2,94+1*2,5	m ² m ²	 20,140	
				RAZEM	20,140
73 d.1.3	KNR 0-14 2010-09	Okładziny ścian z płyty G-K 1,26*2,5	m ² m ²	 3,150	
				RAZEM	3,150
74 d.1.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe G-K gr 12 cm 1,1*2,5	m ² m ²	 2,750	
				RAZEM	2,750
75 d.1.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie ścian (1,96+1,96+2,42)*2,94+(3,5+1,34+0,57)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,1+1,26)*2*2,5	m ² m ²	 54,465	
				RAZEM	54,465
76 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie ścian (1,96+1,96+2,42)*2,94+(3,5+1,34+0,57)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,1+1,26)*2*2,5	m ² m ²	 54,465	
				RAZEM	54,465
77 d.1.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne na ścianach (1,96+1,96+2,42)*2,94+(3,5+1,34+0,57)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,1+1,26)*2*2,5	m ² m ²	 54,465	
				RAZEM	54,465
78 d.1.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (1,96+1,96+2,42)*2,94+(3,5+1,34+0,57)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,1+1,26)*2*2,5	m ² m ²	 54,465	
				RAZEM	54,465
79 d.1.3	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładziny PCV (1,96+1,96+2,42)*2,94+(3,5+1,34+0,57)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,1+1,26)*2*2,5	m ² m ²	 54,465	
				RAZEM	54,465
80 d.1.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin (1,96+1,96+2,42)*2,94+(3,5+1,34+0,57)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,1+1,26)*2*2,5	m ² m ²	 54,465	
				RAZEM	54,465
81 d.1.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie posadzki 2,56+10,02	m ² m ²	 12,580	
				RAZEM	12,580
82 d.1.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe gr 6 cm 2,56+10,02	m ² m ²	 12,580	
				RAZEM	12,580
83 d.1.3	NNNR 2 1208-01	Masa samopoziomująca 2,56+10,02	m ² m ²	 12,580	
				RAZEM	12,580
84 d.1.3	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV na posadzce 2,56+10,02	m ² m ²	 12,580	
				RAZEM	12,580
85 d.1.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin 2,56+10,02	m ² m ²	 12,580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	d.1.3 analiza indywidualna	Oklejenie okien folią mrożoną	m ²	RAZEM	12,580
		1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
2		PIĘTRO III (oś nr 6) POKÓJ BADAŃ I PRZYJĘĆ NR 15 + WC - ODDZIAŁ POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNY Z PODODDDZIAŁEM GINEKOLOGICZNYM			
2.1		Instalacje elektryczne			
87	d.2.1 KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
88	d.2.1 KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
89	d.2.1 KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
90	d.2.1 analiza indywidualna	Demontaz instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
91	d.2.1	Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
92	d.2.1 KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
93	d.2.1 KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
94	d.2.1 KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	d.2.1 KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski instalacyjne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
96	d.2.1 KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
97	d.2.1 analiza indywidualna	Kontrola czujek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Instalacje sanitarne			
98	d.2.2 analiza indywidualna	Demontaz instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
99	d.2.2 KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
100	d.2.2 KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
101	d.2.2 KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.2.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.2.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
104 d.2.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.2.2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpального	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.2.2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
107 d.2.2	analiza indy- widualna	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.2.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
110 d.2.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
111 d.2.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
112 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
116 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
117 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
120 d.2.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
121 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe termostaticzna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.2.2	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.2.2	analiza indywidualna	Odwodnienie liniowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.2.2	analiza indywidualna	Lustro dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.2.2	analiza indywidualna	Dozownik do mydła w płynie łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.2.2	analiza indywidualna	Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.2.2	analiza indywidualna	Podajnik do ręczników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
130 d.2.2	analiza indywidualna	Podajnik do papieru toaletowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
131 d.2.2	analiza indywidualna	Siedzisko dla niepełnosprawnych pod prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.2.2	analiza indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
133 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa koszy na odpady	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.2.2	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
135 d.2.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.2.2	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Roboty budowlane			
137 d.2.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
138 d.2.3	KNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		1,01+1,74+10,89	m ²	13,640	
				RAZEM	13,640
139 d.2.3	KNR-W 3 0801-03 analogia	Zerwanie warstw wyrównawczych	m ²		
		1,01+1,74+10,89	m ²	13,640	
				RAZEM	13,640
140 d.2.3	KNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
		1,01+1,74+10,89	m ²	13,640	
				RAZEM	13,640
141 d.2.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
		(2,54+1,86+1,86)*2,94+(1+1,1)*2*2,5+(1,31+1,13)*2*2,5+(1+1,07+1,37+3,29+2,52)*2,5	m ²	64,229	
				RAZEM	64,229
142 d.2.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian	m ³		
		1,37*0,2*2,5+1,22*0,2*2,5	m ³	1,295	
				RAZEM	1,295
143 d.2.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		1,295+64,229*0,03+13,64*0,1	m ³	4,586	
				RAZEM	4,586
144 d.2.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,295+64,229*0,03+13,64*0,1	m ³	4,586	
				RAZEM	4,586
145 d.2.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		1,295+64,229*0,03+13,64*0,1	m ³	4,586	
				RAZEM	4,586
146 d.2.3	analiza indywidualna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		
		1,295+64,229*0,03+13,64*0,1	m ³	4,586	
				RAZEM	4,586
147 d.2.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,9*2*0,2	m ³		
			m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
148 d.2.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
149 d.2.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie sufitu	m ²		
		2,64+10,28	m ²	12,920	
				RAZEM	12,920
150 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu	m ²		
		2,67+10,28	m ²	12,950	
				RAZEM	12,950
151 d.2.3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne na stropach	m ²		
		2,54*1,86	m ²	4,724	
				RAZEM	4,724

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		2,54*1,86	m ²	4,724	
				RAZEM	4,724
153 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu	m ²		
		2,54*1,86	m ²	4,724	
				RAZEM	4,724
154 d.2.3	NNRNKB 202 2702-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		2,67+10,28-4,724	m ²	8,226	
				RAZEM	8,226
155 d.2.3	KNR 0-14 2010-12	Zabudowa geberitu z płyty G-K	m ²		
		1,86*2,94*2+1,07*2,5+1,07*2,5+1*2,5	m ²	18,787	
				RAZEM	18,787
156 d.2.3	KNR 0-14 2010-09	Okładziny ścian z płyty G-K	m ²		
		1,26*2,5	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
157 d.2.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe G-K gr 12 cm	m ²		
		1,1*2,5	m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
158 d.2.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie ścian	m ²		
		(2,54+1,86+1,86)*2,94+(1+1,1)*2*2,5+(1,31+1,13)*2*2,5+(1+1,07+1,37+3,29+2,52)*2,5	m ²	64,229	
				RAZEM	64,229
159 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		
		(2,54+1,86+1,86)*2,94+(1+1,1)*2*2,5+(1,31+1,13)*2*2,5+(1+1,07+1,37+3,29+2,52)*2,5	m ²	64,229	
				RAZEM	64,229
160 d.2.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne na ścianach	m ²		
		(2,54+1,86+1,86)*2,94+(1+1,1)*2*2,5+(1,31+1,13)*2*2,5+(1+1,07+1,37+3,29+2,52)*2,5	m ²	64,229	
				RAZEM	64,229
161 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(2,54+1,86+1,86)*2,94+(1+1,1)*2*2,5+(1,31+1,13)*2*2,5+(1+1,07+1,37+3,29+2,52)*2,5	m ²	64,229	
				RAZEM	64,229
162 d.2.3	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładziny PCV	m ²		
		(2,54+1,86+1,86)*2,94+(1+1,1)*2*2,5+(1,31+1,13)*2*2,5+(1+1,07+1,37+3,29+2,52)*2,5	m ²	64,229	
				RAZEM	64,229
163 d.2.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
		(2,54+1,86+1,86)*2,94+(1+1,1)*2*2,5+(1,31+1,13)*2*2,5+(1+1,07+1,37+3,29+2,52)*2,5	m ²	64,229	
				RAZEM	64,229
164 d.2.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie posadzki	m ²		
		2,67+10,28	m ²	12,950	
				RAZEM	12,950
165 d.2.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe gr 6 cm	m ²		
		2,67+10,28	m ²	12,950	
				RAZEM	12,950
166 d.2.3	NNNR 2 1208-01	Masa samopoziomująca	m ²		
		2,67+10,28	m ²	12,950	
				RAZEM	12,950
167 d.2.3	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV na posadzce	m ²		
		2,67+10,28	m ²	12,950	
				RAZEM	12,950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.2.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin 2,67+10,28	m ² m ²	 12,950	 12,950
169 d.2.3	analiza indywidualna	Oklejenie okien folią mrożoną 1,5*1,5	m ² m ²	 2,250	 2,250
				RAZEM	2,250
3		PIĘTRO III (oś nr 15) ŁAZIENKA NSPR NR 7 - ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGII I CHIRURGII OGÓLNEJ Z POD- ODDZIAŁEM UROLOGII			
3.1		Instalacje elektryczne			
170 d.3.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
171 d.3.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
172 d.3.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
173 d.3.1	KNR 4-03 1124-01 analogia	Demontaż włączników przyzywowych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
174 d.3.1	analiza indywidualna	Demontaz instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
175 d.3.1		Wykonanie instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
176 d.3.1	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
177 d.3.1	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
178 d.3.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
179 d.3.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski instalacyjne 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
180 d.3.1	KNNR 5 0306-02	Włączniki przyzywowe 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
181 d.3.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
182 d.3.1	analiza indywidualna	Kontrola czujek 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3.2		Instalacje sanitarne			
183 d.3.2	analiza indywidualna	Demontaz instalacji wod-kan 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.3.2	analiza indywidualna	Demontaż brodzika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.3.2	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.3.2	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
187 d.3.2	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.3.2	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.3.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
190 d.3.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
191 d.3.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
192 d.3.2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.3.2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
194 d.3.2	analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.3.2	KNR 4-01 0322-02	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
196 d.3.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
197 d.3.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
198 d.3.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
199 d.3.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.3.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.3.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.3.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
203 d.3.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
204 d.3.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.3.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.3.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
207 d.3.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
208 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
209 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
210 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe termostaticzna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.3.2	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.3.2	analiza indywidualna	Odwodnienie liniowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
213 d.3.2	analiza indywidualna	Lustro dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.3.2	analiza indywidualna	Dozownik do mydła w płynie łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
215 d.3.2	analiza indywidualna	Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
216 d.3.2	analiza indywidualna	Podajnik do ręczników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.3.2	analiza indywidualna	Podajnik do papieru toaletowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
218 d.3.2	analiza indywidualna	Siedzisko dla niepełnosprawnych pod prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
219 d.3.2	analiza indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
220 d.3.2	analiza indywidualna	Dostawa koszy na odpady	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
221 d.3.2	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.3.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.3.2	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		Roboty budowlane			
224 d.3.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
225 d.3.3	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		1,08+10,87+1,67	m ²	13,620	
				RAZEM	13,620
226 d.3.3	KNNR-W 3 0801-03 analogia	Zerwanie warstw wyrównawczych	m ²		
		1,08+10,87+1,67	m ²	13,620	
				RAZEM	13,620
227 d.3.3	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
		1,08+10,87+1,67	m ²	13,620	
				RAZEM	13,620
228 d.3.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
		(2,5+1,9+1,9)*2,94+(1,05+0,78+2,36+1,39+3,14)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,22+1,12)*2*2,5	m ²	62,522	
				RAZEM	62,522
229 d.3.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian	m ³		
		1,32*0,2*2,5+1,26*0,2*2,5	m ³	1,290	
				RAZEM	1,290
230 d.3.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		1,29+62,522*0,03+13,62*0,1	m ³	4,528	
				RAZEM	4,528
231 d.3.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,29+62,522*0,03+13,62*0,1	m ³	4,528	
				RAZEM	4,528
232 d.3.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		1,29+62,522*0,03+13,62*0,1	m ³	4,528	
				RAZEM	4,528
233 d.3.3	analiza indywidualna	Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,29+62,522*0,03+13,62*0,1	m ³	4,528	
				RAZEM	4,528
234 d.3.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,9*2*0,2	m ³		
			m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
235 d.3.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
236 d.3.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie sufitu	m ²		
		10,38+2,54	m ²	12,920	
				RAZEM	12,920
237 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu	m ²		
		10,38+2,57	m ²	12,950	
				RAZEM	12,950
238 d.3.3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne na stropach	m ²		
		2,5*1,9	m ²	4,750	
				RAZEM	4,750
239 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		2,5*1,9	m ²	4,750	
				RAZEM	4,750
240 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu	m ²		
		2,5*1,9	m ²	4,750	
				RAZEM	4,750
241 d.3.3	NNRNKB 202 2702-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		10,38+2,57-2,5*1,9	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
242 d.3.3	KNR 0-14 2010-12	Zabudowa geberitu z płyty G-K	m ²		
		1,9*2,94*2+1,05*2,5+1*2,5	m ²	16,297	
				RAZEM	16,297
243 d.3.3	KNR 0-14 2010-09	Okładziny ścian z płyty G-K	m ²		
		1,22*2,5	m ²	3,050	
				RAZEM	3,050
244 d.3.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe G-K gr 12 cm	m ²		
		1,1*2,5	m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
245 d.3.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie ścian	m ²		
		(2,5+1,9+1,9)*2,94+(1,05+0,78+2,36+1,39+3,14)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,22+1,12)*2*2,5	m ²	62,522	
				RAZEM	62,522
246 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		
		(2,5+1,9+1,9)*2,94+(1,05+0,78+2,36+1,39+3,14)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,22+1,12)*2*2,5	m ²	62,522	
				RAZEM	62,522
247 d.3.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne na ścianach	m ²		
		(2,5+1,9+1,9)*2,94+(1,05+0,78+2,36+1,39+3,14)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,22+1,12)*2*2,5	m ²	62,522	
				RAZEM	62,522
248 d.3.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(2,5+1,9+1,9)*2,94+(1,05+0,78+2,36+1,39+3,14)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,22+1,12)*2*2,5	m ²	62,522	
				RAZEM	62,522
249 d.3.3	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładziny PCV	m ²		
		(2,5+1,9+1,9)*2,94+(1,05+0,78+2,36+1,39+3,14)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,22+1,12)*2*2,5	m ²	62,522	
				RAZEM	62,522

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
250 d.3.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin (2,5+1,9+1,9)*2,94+(1,05+0,78+2,36+1,39+3,14)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,22+1,12)*2*2,5	m ² m ²	 62,522	
				RAZEM	62,522
251 d.3.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie posadzki 10,38+2,57	m ² m ²	 12,950	
				RAZEM	12,950
252 d.3.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe gr 6 cm 10,38+2,57	m ² m ²	 12,950	
				RAZEM	12,950
253 d.3.3	KNNR 2 1208-01	Masa samopoziomująca 10,38+2,57	m ² m ²	 12,950	
				RAZEM	12,950
254 d.3.3	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV na posadzce 10,38+2,57	m ² m ²	 12,950	
				RAZEM	12,950
255 d.3.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin 10,38+2,57	m ² m ²	 12,950	
				RAZEM	12,950
256 d.3.3	analiza indywidualna	Oklejenie okien folią mrożoną 1,5*1,5	m ² m ²	 2,250	
				RAZEM	2,250
4	PIĘTRO V (oś nr 6) ŁAZIENKA NSPR NR 554 - ODDZIAŁ OKULISTYCZNY				
4.1	Instalacje elektryczne				
257 d.4.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
258 d.4.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.4.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
260 d.4.1	KNR 4-03 1124-01 analogia	Demontaż włączników przyzywowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
261 d.4.1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
262 d.4.1		Wykonanie instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
263 d.4.1	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
264 d.4.1	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
265 d.4.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.4.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski instalacyjne 2	szt. szt.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
267	KNNR 5	Włączniki przyzywowe	szt.		
d.4.1	0306-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
268	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe LED	kpl.		
d.4.1	0502-04	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.2		Instalacje sanitarne			
269	analiza indywidualna	Demontaz instalacji wod-kan	kpl		
d.4.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
270	analiza indywidualna	Demontaż brodzika	szt		
d.4.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
271	KNR 4-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
d.4.2	0132-01	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
272	KNR 4-02	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej	kpl		
d.4.2	0237-04	1	kpl	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
273	KNR 4-02	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji	kpl		
d.4.2	0237-04	1	kpl	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
274	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.4.2	0521-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
275	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.4.2	0132-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
276	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.4.2	0235-06	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
277	KNR 4-02	Demontaż ustępu	kpl.		
d.4.2	0235-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
278	KNR 4-02	Demontaż zaworu czerpального	szt.		
d.4.2	0131-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
279	KNR 4-01	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.4.2	0354-13	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
280	analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.		
d.4.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
281	KNR 4-01	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.4.2	0322-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
282	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.4.2	0208-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
283	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.4.2	0208-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
284 d.4.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
285 d.4.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
286 d.4.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
287 d.4.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
288 d.4.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
289 d.4.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
290 d.4.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
291 d.4.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
292 d.4.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.4.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe termostaticzna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.4.2	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.4.2	analiza indywidualna	Odwodnienie liniowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.4.2	analiza indywidualna	Lustro dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.4.2	analiza indywidualna	Dozownik do mydła w płynie łokciowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
298 d.4.2	analiza indywidualna	Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
299 d.4.2	analiza indywidualna	Podajnik do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d.4.2	analiza indywidualna	Podajnik do papieru toaletowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
301 d.4.2	analiza indywidualna	Siedzisko dla niepełnosprawnych pod prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
302 d.4.2	analiza indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
303 d.4.2	analiza indywidualna	Dostawa koszy na odpady	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
304 d.4.2	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
305 d.4.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
306 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		Roboty budowlane			
307 d.4.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
308 d.4.3	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		9,56	m ²	9,560	
				RAZEM	9,560
309 d.4.3	KNNR-W 3 0801-03 analogia	Zerwanie warstw wyrównawczych	m ²		
		9,56	m ²	9,560	
				RAZEM	9,560
310 d.4.3	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
		9,56	m ²	9,560	
				RAZEM	9,560
311 d.4.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
		(1,75+2,45+1,75)*2,94+(1,02+0,77+2,65+1,38+3,43)*2,5	m ²	40,618	
				RAZEM	40,618
312 d.4.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian	m ³		
		1*0,2*2,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
313 d.4.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0,5+40,618*0,03+9,56*0,1	m ³	2,675	
				RAZEM	2,675
314 d.4.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do km	m ³		
		0,5+40,618*0,03+9,56*0,1	m ³	2,675	
				RAZEM	2,675
315 d.4.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,5+40,618*0,03+9,56*0,1	m ³	2,675	
				RAZEM	2,675
316 d.4.3	analiza indywidualna	Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		
		0,5+40,618*0,03+9,56*0,1	m ³	2,675	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
317		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt	RAZEM	2,675
d.4.3	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
318	KNR 0-23	Oczyszczenie sufitu	m ²		
d.4.3	2611-01				
	analogia				
		9,99	m ²	9,990	
				RAZEM	9,990
319	NNRNKB	Gruntowanie sufitu	m ²		
d.4.3	202 1134-01				
		9,99	m ²	9,990	
				RAZEM	9,990
320	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne na stropach	m ²		
d.4.3	0801-04				
		1,75*2,45	m ²	4,288	
				RAZEM	4,288
321	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.4.3	0815-06				
		1,75*2,45	m ²	4,288	
				RAZEM	4,288
322	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie sufitu	m ²		
d.4.3	1505-03				
		1,75*2,45	m ²	4,288	
				RAZEM	4,288
323	NNRNKB	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
d.4.3	202 2702-02				
		9,99-4,288	m ²	5,702	
				RAZEM	5,702
324	KNR 0-14	Zabudowa geberitu z płyty G-K	m ²		
d.4.3	2010-12				
		1,75*2,94*2	m ²	10,290	
				RAZEM	10,290
325	KNR 0-14	Okładziny ścian z płyty G-K	m ²		
d.4.3	2010-09				
		1,07*2,5	m ²	2,675	
				RAZEM	2,675
326	KNR 0-23	Oczyszczenie ścian	m ²		
d.4.3	2611-01				
	analogia				
		(1,75+2,45+1,75)*2,94+(1,02+0,77+2,65+1,38+3,43)*2,5	m ²	40,618	
				RAZEM	40,618
327	NNRNKB	Gruntowanie ścian	m ²		
d.4.3	202 1134-02				
		(1,75+2,45+1,75)*2,94+(1,02+0,77+2,65+1,38+3,43)*2,5	m ²	40,618	
				RAZEM	40,618
328	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne na ścianach	m ²		
d.4.3	0801-02				
		(1,75+2,45+1,75)*2,94+(1,02+0,77+2,65+1,38+3,43)*2,5	m ²	40,618	
				RAZEM	40,618
329	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.4.3	0815-04				
		(1,75+2,45+1,75)*2,94+(1,02+0,77+2,65+1,38+3,43)*2,5	m ²	40,618	
				RAZEM	40,618
330	KNR 2-02	Okładziny ścian z wykładziny PCV	m ²		
d.4.3	1112-01				
	analogia				
		(1,75+2,45+1,75)*2,94+(1,02+0,77+2,65+1,38+3,43)*2,5	m ²	40,618	
				RAZEM	40,618
331	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
d.4.3	1112-09				
	analogia				
		(1,75+2,45+1,75)*2,94+(1,02+0,77+2,65+1,38+3,43)*2,5	m ²	40,618	
				RAZEM	40,618
332	KNR 0-23	Oczyszczenie posadzki	m ²		
d.4.3	2611-01				
	analogia				
		9,99	m ²	9,990	
				RAZEM	9,990
333	KNR 2-02	Posadzki cementowe gr 6 cm	m ²		
d.4.3	1106-01				
		9,99	m ²	9,990	
				RAZEM	9,990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
334 d.4.3	KNNR 2 1208-01	Masa samopoziomująca	m ²		
		9,99	m ²	9,990	
				RAZEM	9,990
335 d.4.3	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV na posadzce	m ²		
		9,99	m ²	9,990	
				RAZEM	9,990
336 d.4.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
		9,99	m ²	9,990	
				RAZEM	9,990
337 d.4.3	analiza indy- widualna	Oklejenie okien folią mrożoną	m ²		
		1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
5		PIĘTRO V (oś nr 23) ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNO - INTERNISTYCZNY Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ			
5.1		Instalacje elektryczne			
338 d.5.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
339 d.5.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
340 d.5.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
341 d.5.1	KNR 4-03 1124-01 analogia	Demontaż wyłączników przyzywowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
342 d.5.1	analiza indy- widualna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
343 d.5.1		Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
344 d.5.1	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
345 d.5.1	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
346 d.5.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
347 d.5.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski instalacyjne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
348 d.5.1	KNNR 5 0306-02	Wyłączniki przyzywowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
349 d.5.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
350 d.5.1	analiza indy- widualna	Kontrola czujek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.2		Instalacje sanitarne			
351	d.5.2 analiza indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
352	d.5.2 KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
353	d.5.2 KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
354	d.5.2 KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
355	d.5.2 KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
356	d.5.2 KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
357	d.5.2 KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
358	d.5.2 analiza indywidualna	Demontaż brodzika	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
359	d.5.2 KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
360	d.5.2 KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
361	d.5.2 KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
362	d.5.2 analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
363	d.5.2 KNR 4-01 0322-02	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
364	d.5.2 KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
365	d.5.2 KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
366	d.5.2 KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
367	d.5.2 KNR 2-15/ GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
368 d.5.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
369 d.5.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
370 d.5.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
371 d.5.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
372 d.5.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
373 d.5.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
374 d.5.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
375 d.5.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
376 d.5.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
377 d.5.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.5.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
379 d.5.2	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
380 d.5.2	analiza indywidualna	Odwodnienie liniowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
381 d.5.2	analiza indywidualna	Lustro dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
382 d.5.2	analiza indywidualna	Dozownik do mydła w płynie łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
383 d.5.2	analiza indywidualna	Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
384 d.5.2	analiza indywidualna	Podajnik do ręczników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
385 d.5.2	analiza indywidualna	Podajnik do papieru toaletowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
386 d.5.2	analiza indywidualna	Siedzisko dla niepełnosprawnych pod prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
387 d.5.2	analiza indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
388 d.5.2	analiza indywidualna	Dostawa koszy na odpady	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
389 d.5.2	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
390 d.5.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
391 d.5.2	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3		Roboty budowlane			
392 d.5.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
393 d.5.3	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		1,58+11,24	m ²	12,820	
				RAZEM	12,820
394 d.5.3	KNNR-W 3 0801-03 analogia	Zerwanie warstw wyrównawczych	m ²		
		1,58+11,24	m ²	12,820	
				RAZEM	12,820
395 d.5.3	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
		1,58+11,24	m ²	12,820	
				RAZEM	12,820
396 d.5.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
		(1,79+2,44+1,79)*2,94+(1,15+0,83+2,48+1,3+2,88)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,04+1,24)*2*2,5	m ²	61,199	
				RAZEM	61,199
397 d.5.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian	m ³		
		1,1*0,2*2,5	m ³	0,550	
				RAZEM	0,550
398 d.5.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0,55+61,199*0,03+12,82*0,1	m ³	3,668	
				RAZEM	3,668
399 d.5.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,55+61,199*0,03+12,82*0,1	m ³	3,668	
				RAZEM	3,668
400 d.5.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,55+61,199*0,03+12,82*0,1	m ³	3,668	
				RAZEM	3,668
401 d.5.3	analiza indywidualna	Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		
		0,55+61,199*0,03+12,82*0,1	m ³	3,668	
				RAZEM	3,668
402 d.5.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,55+61,199*0,03+12,82*0,1	m ³	3,668	
				RAZEM	3,668
403 d.5.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
404 d.5.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie sufitu	m ²		
		9,84+2,53	m ²	12,370	
				RAZEM	12,370
405 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu	m ²		
		9,84+2,53	m ²	12,370	
				RAZEM	12,370
406 d.5.3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne na stropach	m ²		
		1,79*2,44	m ²	4,368	
				RAZEM	4,368
407 d.5.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		1,79*2,44	m ²	4,368	
				RAZEM	4,368
408 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu	m ²		
		1,79*2,44	m ²	4,368	
				RAZEM	4,368
409 d.5.3	NNRNKB 202 2702-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		9,84+2,53-4,368	m ²	8,002	
				RAZEM	8,002
410 d.5.3	KNR 0-14 2010-12	Zabudowa geberitu z płyty G-K	m ²		
		1,79*2,94*2+1,15*2,5+1*2,5	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
411 d.5.3	KNR 0-14 2010-09	Okładziny ścian z płyty G-K	m ²		
		1,24*2,5	m ²	3,100	
				RAZEM	3,100
412 d.5.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe G-K gr 12 cm	m ²		
		1,1*2,5	m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
413 d.5.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie ścian	m ²		
		(1,79+2,44+1,79)*2,94+(1,15+0,83+2,48+1,3+2,88)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,04+1,24)*2*2,5	m ²	61,199	
				RAZEM	61,199
414 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		
		(1,79+2,44+1,79)*2,94+(1,15+0,83+2,48+1,3+2,88)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,04+1,24)*2*2,5	m ²	61,199	
				RAZEM	61,199
415 d.5.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne na ścianach	m ²		
		(1,79+2,44+1,79)*2,94+(1,15+0,83+2,48+1,3+2,88)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,04+1,24)*2*2,5	m ²	61,199	
				RAZEM	61,199
416 d.5.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(1,79+2,44+1,79)*2,94+(1,15+0,83+2,48+1,3+2,88)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,04+1,24)*2*2,5	m ²	61,199	
				RAZEM	61,199

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
417 d.5.3	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładziny PCV (1,79+2,44+1,79)*2,94+(1,15+0,83+2,48+1,3+2,88)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,04+1,24)*2*2,5	m ² m ²	 61,199	
				RAZEM	61,199
418 d.5.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin (1,79+2,44+1,79)*2,94+(1,15+0,83+2,48+1,3+2,88)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,04+1,24)*2*2,5	m ² m ²	 61,199	
				RAZEM	61,199
419 d.5.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie posadzki 9,84+2,53	m ² m ²	 12,370	
				RAZEM	12,370
420 d.5.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe gr 6 cm 9,84+2,53	m ² m ²	 12,370	
				RAZEM	12,370
421 d.5.3	KNR 2 1208-01	Masa samopoziomująca 9,84+2,53	m ² m ²	 12,370	
				RAZEM	12,370
422 d.5.3	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV na posadzce 9,84+2,53	m ² m ²	 12,370	
				RAZEM	12,370
423 d.5.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin 9,84+2,53	m ² m ²	 12,370	
				RAZEM	12,370
424 d.5.3	analiza indywidualna	Oklejenie okien folią mrożoną 1,5*1,5	m ² m ²	 2,250	
				RAZEM	2,250
6	PIĘTRO VI (oś nr 6) TOALETA DAMSKA - ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY				
6.1	Instalacje elektryczne				
425 d.6.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
426 d.6.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
427 d.6.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
428 d.6.1	KNR 4-03 1124-01 analogia	Demontaż włączników przyzywowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
429 d.6.1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
430 d.6.1		Wykonanie instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
431 d.6.1	KNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
432 d.6.1	KNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
433 d.6.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
434 d.6.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski instalacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
435 d.6.1	KNNR 5 0306-02	Włączniki przyzywowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
436 d.6.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6.2		Instalacje sanitarne			
437 d.6.2	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
438 d.6.2	analiza indywidualna	Demontaż brodzika	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
439 d.6.2	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
440 d.6.2	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
441 d.6.2	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
442 d.6.2	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
443 d.6.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
444 d.6.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
445 d.6.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
446 d.6.2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpального	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
447 d.6.2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
448 d.6.2	analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
449 d.6.2	KNR 4-01 0322-02	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
450 d.6.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
451 d.6.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
452 d.6.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
453 d.6.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
454 d.6.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
455 d.6.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
456 d.6.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
457 d.6.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
458 d.6.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
459 d.6.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
460 d.6.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych łokciowa 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
461 d.6.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe termostaticzna 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
462 d.6.2	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
463 d.6.2	analiza indywidualna	Odwodnienie liniowe 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
464 d.6.2	analiza indywidualna	Lustro dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
465 d.6.2	analiza indywidualna	Dozownik do mydła w płynie łokciowy 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
466 d.6.2	analiza indywidualna	Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
467	analiza indywidualna	Podajnik do ręczników	szt.		
d.6.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
468	analiza indywidualna	Podajnik do papieru toaletowego	szt.		
d.6.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
469	analiza indywidualna	Siedzisko dla niepełnosprawnych pod prysznic	kpl.		
d.6.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
470	analiza indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.6.2		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
471	analiza indywidualna	Dostawa koszy na odpady	szt.		
d.6.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
472	KNR-W 2-15	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.6.2	0430-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
473	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne	szt.		
d.6.2	0418-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
474	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
d.6.2	0412-02	1	szt.	1,000	
analogia				RAZEM	1,000
				RAZEM	1,000
6.3		Roboty budowlane			
475	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.6.3	0354-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
476	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.6.3	0801-04	10,16	m ²	10,160	
				RAZEM	10,160
477	KNNR-W 3	Zerwanie warstw wyrównawczych	m ²		
d.6.3	0801-03	10,16	m ²	10,160	
analogia				RAZEM	10,160
				RAZEM	10,160
478	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
d.6.3	0801-03	10,16	m ²	10,160	
				RAZEM	10,160
479	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
d.6.3	0701-06	(1,67+1,67+2,49)*2,94+(1,02+0,82+2,64+1,36+3,23)*2,5	m ²	39,815	
				RAZEM	39,815
480	KNR 4-01	Rozebranie ścian	m ³		
d.6.3	0349-02	1*0,2*2,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
481	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.6.3	0106-04	0,5+39,815*0,03+10,16*0,1	m ³	2,710	
				RAZEM	2,710
482	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do	m ³		
d.6.3	0108-09	0,5+39,815*0,03+10,16*0,1	m ³	2,710	
				RAZEM	2,710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
483 d.6.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 $0,5+39,815*0,03+10,16*0,1$	m ³		
			m ³	2,710	
				RAZEM	2,710
484 d.6.3	analiza indywidualna	Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		
		$0,5+39,815*0,03+10,16*0,1$	m ³	2,710	
				RAZEM	2,710
485 d.6.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
486 d.6.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie sufitu	m ²		
		9,78	m ²	9,780	
				RAZEM	9,780
487 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu	m ²		
		9,78	m ²	9,780	
				RAZEM	9,780
488 d.6.3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne na stropach	m ²		
		$1,67*2,49$	m ²	4,158	
				RAZEM	4,158
489 d.6.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		$1,67*2,49$	m ²	4,158	
				RAZEM	4,158
490 d.6.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu	m ²		
		$1,67*2,49$	m ²	4,158	
				RAZEM	4,158
491 d.6.3	NNRNKB 202 2702-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		$9,78-1,67*2,49$	m ²	5,622	
				RAZEM	5,622
492 d.6.3	KNR 0-14 2010-12	Zabudowa geberitu z płyty G-K	m ²		
		$1,67*2,94*2+1,02*2,5$	m ²	12,370	
				RAZEM	12,370
493 d.6.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie ścian	m ²		
		$(1,67+1,67+2,49)*2,94+(1,02+0,82+2,64+1,36+3,23)*2,5$	m ²	39,815	
				RAZEM	39,815
494 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		
		$(1,67+1,67+2,49)*2,94+(1,02+0,82+2,64+1,36+3,23)*2,5$	m ²	39,815	
				RAZEM	39,815
495 d.6.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne na ścianach	m ²		
		$(1,67+1,67+2,49)*2,94+(1,02+0,82+2,64+1,36+3,23)*2,5$	m ²	39,815	
				RAZEM	39,815
496 d.6.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		$(1,67+1,67+2,49)*2,94+(1,02+0,82+2,64+1,36+3,23)*2,5$	m ²	39,815	
				RAZEM	39,815
497 d.6.3	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładziny PCV	m ²		
		$(1,67+1,67+2,49)*2,94+(1,02+0,82+2,64+1,36+3,23)*2,5$	m ²	39,815	
				RAZEM	39,815
498 d.6.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
		$(1,67+1,67+2,49)*2,94+(1,02+0,82+2,64+1,36+3,23)*2,5$	m ²	39,815	
				RAZEM	39,815
499 d.6.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie posadzki	m ²		
		9,78	m ²	9,780	
				RAZEM	9,780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
500 d.6.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe gr 6 cm	m ²		
		9,78	m ²	9,780	
				RAZEM	9,780
501 d.6.3	KNNR 2 1208-01	Masa samopoziomująca	m ²		
		9,78	m ²	9,780	
				RAZEM	9,780
502 d.6.3	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV na posadzce	m ²		
		9,78	m ²	9,780	
				RAZEM	9,780
503 d.6.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
		9,78	m ²	9,780	
				RAZEM	9,780
504 d.6.3	analiza indy- widualna	Oklejenie okien folią mrożoną	m ²		
		1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
7		PIĘTRO VII (oś nr 6) ŁAZIENKA NSPR - ODDZIAŁ CHOROÓB SKÓRY			
7.1		Instalacje elektryczne			
505 d.7.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
506 d.7.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
507 d.7.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
508 d.7.1	analiza indy- widualna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
509 d.7.1		Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
510 d.7.1	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
511 d.7.1	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
512 d.7.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
513 d.7.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski instalacyjne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
514 d.7.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
515 d.7.1	analiza indy- widualna	Kontrola czujek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.2		Instalacje sanitarne			
516 d.7.2	analiza indy- widualna	Demontaż instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
517 d.7.2	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
518 d.7.2	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
519 d.7.2	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
520 d.7.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
521 d.7.2	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
522 d.7.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
523 d.7.2	analiza indy- widualna	Demontaż brodzika	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
524 d.7.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
525 d.7.2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
526 d.7.2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
527 d.7.2	analiza indy- widualna	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
528 d.7.2	KNR 4-01 0322-02	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
529 d.7.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
530 d.7.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
531 d.7.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
532 d.7.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
533 d.7.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
534 d.7.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
535 d.7.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
536 d.7.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
537 d.7.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
538 d.7.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
539 d.7.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
540 d.7.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
541 d.7.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
542 d.7.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
543 d.7.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe termostaticzna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
544 d.7.2	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
545 d.7.2	analiza indywidualna	Odwodnienie liniowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
546 d.7.2	analiza indywidualna	Lustro dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
547 d.7.2	analiza indywidualna	Dozownik do mydła w płynie łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
548 d.7.2	analiza indywidualna	Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
549 d.7.2	analiza indywidualna	Podajnik do ręczników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
550 d.7.2	analiza indywidualna	Podajnik do papiery toaletowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
551 d.7.2	analiza indywidualna	Siedzisko dla niepełnosprawnych pod prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
552 d.7.2	analiza indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
553 d.7.2	analiza indywidualna	Dostawa koszy na odpady	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
554 d.7.2	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
555 d.7.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
556 d.7.2	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.3		Roboty budowlane			
557 d.7.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
558 d.7.3	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		1,1+1,95+10,29	m ²	13,340	
				RAZEM	13,340
559 d.7.3	KNNR-W 3 0801-03 analogia	Zerwanie warstw wyrównawczych	m ²		
		1,1+1,95+10,29	m ²	13,340	
				RAZEM	13,340
560 d.7.3	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
		1,1+1,95+10,29	m ²	13,340	
				RAZEM	13,340
561 d.7.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
		(2,53+1,68+1,68)*2,94+(0,96+0,82+2,67+1,36+3,23)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,17+1,43)*2*2,5	m ²	63,417	
				RAZEM	63,417
562 d.7.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian	m ³		
		2,72*0,2*2,5+1,24*0,2*2,5	m ³	1,980	
				RAZEM	1,980
563 d.7.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		1,98+63,417*0,03+13,34*0,1	m ³	5,217	
				RAZEM	5,217
564 d.7.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,98+63,417*0,03+13,34*0,1	m ³	5,217	
				RAZEM	5,217
565 d.7.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		1,98+63,417*0,03+13,34*0,1	m ³	5,217	
				RAZEM	5,217
566 d.7.3	analiza indywidualna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,98+63,417*0,03+13,34*0,1	m ³	5,217	
				RAZEM	5,217
567 d.7.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*2,5*0,2	m ³		
			m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
568 d.7.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
569 d.7.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie sufitu	m ²		
		9,79+2,88	m ²	12,670	
				RAZEM	12,670
570 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu	m ²		
		9,79+2,88	m ²	12,670	
				RAZEM	12,670
571 d.7.3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne na stropach	m ²		
		9,79+2,88	m ²	12,670	
				RAZEM	12,670
572 d.7.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		9,79+2,88	m ²	12,670	
				RAZEM	12,670
573 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu	m ²		
		9,79+2,88	m ²	12,670	
				RAZEM	12,670
574 d.7.3	NNRNKB 202 2702-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm 9,79+2,68-2,53*1,68	m ²		
			m ²	8,220	
				RAZEM	8,220
575 d.7.3	KNR 0-14 2010-12	Zabudowa geberitu z płyty G-K	m ²		
		1,68*2,94*2+0,96*2,5+1*2,5	m ²	14,778	
				RAZEM	14,778
576 d.7.3	KNR 0-14 2010-09	Okładziny ścian z płyty G-K	m ²		
		1,43*2,5	m ²	3,575	
				RAZEM	3,575
577 d.7.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe G-K gr 12 cm	m ²		
		1,1*2,5	m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
578 d.7.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie ścian	m ²		
		(2,53+1,68+1,68)*2,94+(0,96+0,82+2,67+1,36+3,23)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,17+1,43)*2*2,5	m ²	63,417	
				RAZEM	63,417
579 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		
		(2,53+1,68+1,68)*2,94+(0,96+0,82+2,67+1,36+3,23)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,17+1,43)*2*2,5	m ²	63,417	
				RAZEM	63,417
580 d.7.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne na ścianach	m ²		
		(2,53+1,68+1,68)*2,94+(0,96+0,82+2,67+1,36+3,23)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,17+1,43)*2*2,5	m ²	63,417	
				RAZEM	63,417
581 d.7.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(2,53+1,68+1,68)*2,94+(0,96+0,82+2,67+1,36+3,23)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,17+1,43)*2*2,5	m ²	63,417	
				RAZEM	63,417
582 d.7.3	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładziny PCV	m ²		
		(2,53+1,68+1,68)*2,94+(0,96+0,82+2,67+1,36+3,23)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,17+1,43)*2*2,5	m ²	63,417	
				RAZEM	63,417

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
583 d.7.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin (2,53+1,68+1,68)*2,94+(0,96+0,82+2,67+1,36+3,23)*2,5+(1+1,1)*2*2,5+(1,17+1,43)*2*2,5	m ² m ²	 63,417	
				RAZEM	63,417
584 d.7.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie posadzki 9,79+2,88	m ² m ²	 12,670	
				RAZEM	12,670
585 d.7.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe gr 6 cm 9,79+2,88	m ² m ²	 12,670	
				RAZEM	12,670
586 d.7.3	KNNR 2 1208-01	Masa samopoziomująca 9,79+2,88	m ² m ²	 12,670	
				RAZEM	12,670
587 d.7.3	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV na posadzce 9,79+2,88	m ² m ²	 12,670	
				RAZEM	12,670
588 d.7.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin 9,79+2,88	m ² m ²	 12,670	
				RAZEM	12,670
589 d.7.3	analiza indywidualna	Oklejenie okien folią mrożoną 1,5*1,5	m ² m ²	 2,250	
				RAZEM	2,250