
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
B
C
D
Przeprawa =3,80 metry
H ściany = 1,20 metry
H ściany = 3,00 metry
H ściany = 3,00 metry
0.00a KOMUNIKACJA 314,42 BETON POLEROWANY
0.01 SZATNIA 37,50 BETON POLEROWANY
0.02 MAGAZYN 6,14 GRES
0.03 PEM TECH. 6,39 WYKŁADZINA
0.04a ZESPÓŁ LAB.1 153,50 WYKŁADZINA
0.04b ZESPÓŁ LAB.2 195,50 WYKŁADZINA
0.04c ZESPÓŁ LAB.2 WYKŁADZINA
0.05 PRACOWNIA TECHNICZNA 26,44 BETON POLEROWANY
0.06 PEM T.P.1 33,52 WYKŁADZINA
0.07 PEM T.P.2 33,52 WYKŁADZINA
0.08 WC 5,39 GRES
0.09 WC 5,39 GRES
0.10 WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,18 GRES
0.11 PRACOWNIA TECHNICZNA 26,44 BETON POLEROWANY
0.12 KOMUNIKACJA 314,42 BETON POLEROWANY
0.13 KL. SCHODOWA 21,37 BETON POLEROWANY
0.14 KL. SCHODOWA 21,37 BETON POLEROWANY
0.15 SZATNIA 37,50 BETON POLEROWANY
0.16 PORTIERNIA 17,00 BETON POLEROWANY
0.17 ZAPLECZE PORTIERNI 9,70 BETON POLEROWANY
0.18 KL. SCHODOWA 21,37 BETON POLEROWANY
0.19 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.20 WC DAMSKIE 5,38 GRES
0.21 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.22 WC MĘSKIE 5,31 GRES
0.23 PEM TECHNICZNE 14,67 GRES
0.24 PEM TECHNICZNE 9,62 GRES
0.25 PEM TECHNICZNE 12,00 GRES
0.26 RAMPA ZEWNĘTRZNA 109,00 BETON
0.27 WIATROŁAP 6,39 GRES
0.28 WIATROŁAP 6,39 GRES
0.29 WIATROŁAP 6,39 GRES
0.30 SCHODY ZEWNĘTRZNE 4,00 BETON
0.31 SCHODY ZEWNĘTRZNE 4,00 BETON
0.32 SCHODY ZEWNĘTRZNE 4,00 BETON
0.33 SCHODY ZEWNĘTRZNE 4,00 BETON
0.34 RAMPA ZEWNĘTRZNA 15,00 BETON
0.35 SALA WYKŁADOWA 150,00 WYKŁADZINA
0.36 SALA WYKŁADOWA 150,00 WYKŁADZINA
0.37 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.38 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.39 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.40 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.41 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.42 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.43 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.44 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.45 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.46 SALA WYKŁADOWA 150,00 WYKŁADZINA
0.47 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.48 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.49 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.50 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.51 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.52 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.53 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.54 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.55 PRZEDSIONEK 4,00 GRES
0.56 PRZEDSIONEK 4,00 GRES