ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		ZSW1	ZSW1a	ZSW2	ZSW3	ZSW4	ZSW4a	ZSW5
SCHEMAT								
Wymiar otworu	Sz	900+300	900+300	90	900+300	900+300	900+300	3600
	Wy	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
	Wy - TRJ	2300	2300	2300	2300/3600	2300	2300	2300
Listwa / Przewód		-	-	-	1 (NA GÓRZE/DOLE/BOKU)	-	-	-
Podpory S		1	1	1	1	1	1	1
Podpory Z		1	1	1	1	1	1	1
Piętra 2		-	-	-	-	-	-	-
Piętra 3		-	-	-	-	-	-	-
Suma	szt.	1	1	1	1/4	2	2	4
ODP./OGNIOWA		EI 30/REI60	EI 30/REI60	EI 30/REI60	EW/30	EI 30	EI 30	REI 60

MATERIAŁ	ZESTAW Z PROFILI STALOWYCH Z ZIMNOGIĘTEGO BLACHOWANIA OCIEPLONYCH WEWNĄTRZ PIANKĄ PEDZELOWĄ
KOLOR	STAL NATURALNA
OCIEPLENIE	OCIEPLENIE PIANKĄ PUR W SYSTEMIE
LOKALIZACJA	KLATKA SCHODOWA
SZKLENIE	ZROW = EI 30, SZKLENIA STAŁE - REI 60
ODP./OGNIOWA	EI30/REI60

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE, SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		ZSW5.1		
SCHEMAT				
Wymiar otworu	Sz	3600	3600	3600
	Wy	5020	5020	5020
	Wy - TRJ	5020	5020	5020
Podpory S		1	1	1
Podpory Z		1	1	1
Piętra 2		-	-	-
Piętra 3		-	-	-
Suma	szt.	1	1	1
ODP./OGNIOWA		EI 60/REI120	REI 120	REI 120

MATERIAŁ	ZESTAW Z PROFILI STALOWYCH Z ZIMNOGIĘTEGO BLACHOWANIA OCIEPLONYCH WEWNĄTRZ PIANKĄ PEDZELOWĄ, SZKLENIA EI/REI 60
KOLOR	STAL NATURALNA
OCIEPLENIE	OCIEPLENIE PIANKĄ PUR W SYSTEMIE
LOKALIZACJA	ZESPÓŁ LADOWY/DRABI
SZKLENIE	ZROW - EI 60, SZKLENIE STAŁE - REI 120
ODP./OGNIOWA	EI60/REI120

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE, SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZESTAWIENIE STOLARKI NAŚWIETLI WEWNĘTRZNYCH PIĘTRO +1

OZNACZENIE		Ne1	Ne2	Ne3	Ne4	Ne5	Ne6	Ne7	Ne8
SCHEMAT									
Wymiar otworu	Sz	14810	9650 + 1110	8340	13310	8140 + 1150	6480	13000	13000
	Wy	440	440	440	440	440	440	440	440
	Wy - TRJ	14810	9650 + 1110	8340	13310	8140 + 1150	6480	13000	13000
		440	440	440	440	440	440	440	440
Podpory S		-	-	-	-	-	-	-	-
Podpory Z		-	-	-	-	-	-	-	-
Piętra 2		-	-	-	-	-	-	-	-
Piętra 3		-	-	-	-	-	-	-	-
Suma	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1
ODP./OGNIOWA		EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30

MATERIAŁ		NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI
KOLOR		ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY
OCIEPLENIE		OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE
LOKALIZACJA		KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU
SZKLENIE		szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30
ODP./OGNIOWA		EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30
OKUCIA		-	-	-	-	-	-	-	-

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE, SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZESTAWIENIE STOLARKI NAŚWIETLI WEWNĘTRZNYCH PIĘTRO +1

OZNACZENIE		Ne1	Ne2	Ne3	Ne4	Ne5	Ne6	Ne7	Ne8
SCHEMAT									
Wymiar otworu	Sz	14810	9650 + 1110	8340	13310	8140 + 1150	6480	13000	13000
	Wy	440	440	440	440	440	440	440	440
	Wy - TRJ	14810	9650 + 1110	8340	13310	8140 + 1150	6480	13000	13000
		440	440	440	440	440	440	440	440
Podpory S		-	-	-	-	-	-	-	-
Podpory Z		-	-	-	-	-	-	-	-
Piętra 2		-	-	-	-	-	-	-	-
Piętra 3		-	-	-	-	-	-	-	-
Suma	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1
ODP./OGNIOWA		EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30

MATERIAŁ		NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI	NAŚWIETLE Z PROFILI
KOLOR		ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY	ALUMINIOWY
OCIEPLENIE		OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE	OCIEPLENIE DREWNIANE
LOKALIZACJA		KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU	KRAWĘDŹ DACHU
SZKLENIE		szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30	szkło hartowane, EI 30
ODP./OGNIOWA		EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30
OKUCIA		-	-	-	-	-	-	-	-

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE, SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

STANISŁAW KARPIEL USŁUGI ARCHITEKTONICZNE	ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane		
INWESTOR	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
LOKALIZACJA	al. Jana Pawła II 37, dz. ew. nr 21/169, 21/245, obr. 6 Nowa Huta, Kraków		
INWESTYCJA	BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWEGO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH - BUDYNEK NR 2 WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, ŚLABOPRĄDOWYMI, WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJĄ I KLIMATYZACJĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ.		
FAZA	P. WYKONAWCZY	BRANŻA	ARCHITEKTURA
AUTOR	mgr inż. arch. Tytus Stopa		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Stanisław Karpiel upr. bud. nr 425/62		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Bartłomiej Bednarczyk upr. bud. nr MPO/A/014/2009		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Jacek Jarząbek mgr inż. arch. Jakub Wagner	DATA	12. 2015 r.
		SKALA	1:100
TEMAT RYSUNKU	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWN.	NR RYS.	A04.8