## LEGENDA

| | |
|---|---|
| G | - ISTNIEJĄCA SKRZYNKA GAZOWA z gaszomierzem |
| r.stal | - PROJ. INST.GAZOWA dla kuchni- r.stal prowadzona po elewacji i pod stropem |
| | - PROJ. ZAWÓR ODCINAJĄCY Z FILTREM do poszczególnych urządzeń |
| PG1 r.stal | - PROJ. PION GAZOWY do zespołu urządzeń gazowych |
| | - PROJ. ASBIG składający się z: /dla kuchni/ |
| MAG-3(1) | Zawór elektromagn. MAG-3 dla kuchni, (na ścianie zewnętrznej) |
| MD-2 | Moduł alarmowy MD-2 w pom. holu na parterze , P=65W, 230V - 1szt. |
| SL1 | Sygnalizator akustyczno-optyczny dla kuchni ( na korytarzu) |
| DEX | Detektor gazu DEX |

UWAGI:

1. Instalacja gazowa w obrębie piwnicy, zasilająca urządzenia gazowe w kuchni- do likwidacji.
2. Instalacje gazową zewnętrzną prowadzić po elewacji w odległości ok. 10cm od lica ściany. W budynku prowadzić powyżej pozostałych instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podejścia do zespołu urządzeń gazowych - zgodnie z wymogami producenta i wg projektu wykonawczego .
Na podejściu montować zawór odcinający ( do gazu) oraz filtr gazowy.
4. W pomieszczeniu kuchni dopuszcza sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej nadciśnieniowej. Nie można dopuścić do powstania podciśnienia. Ponadto urządzenia gazowe muszą być wyposażone w przeciwwypływowe zabezpieczenie gazu.
5. Sprawność działania wentylacji w kuchni musi zostać potwierdzone protokołem oraz odebrane przez uprawnionego kominiarza.

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W LIMANOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., GAZOWĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI**

| BRANŻA | **SANITARNA** | NR RYS. |
|---|---|---|
| **RYSUNEK** | **WEWNĘTRZNA INST. GAZOWA - RZUT PARTERU** | S3 |
| LOKALIZACJA | Działka nr 16/9 przy ul. Piłsudskiego 61 w Limanowej, gm. Limanowa | |
| INWESTOR | Szpital Powiatowy w Limanowej<br>im. Miłosierdzia Bożego<br>ul. Piłsudskiego 61<br>34-600 Limanowa,<br>gmina Limanowa | SKALA 1:100 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Krzysztof Gaik<br>upr. nr MAP/0464/PWBS/19<br>instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | DATA MARZEC 2021 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Agnieszka Rudka<br>upr. nr MAP/0472/POOS/11<br>instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | |

KB BIURO PROJEKTÓW
Krzysztof Bodurka
Proszowska 69, 32-700 Bochnia,
tel.661 942 455

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody "KB Biuro Projektów"