

Naprawa okien w Sali Lubrańskiego

NAZWA INWESTYCJI : Collegium Minus

ADRES INWESTYCJI : Wieniawskiego 1

DATA OPRACOWANIA : 15.09.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa okien w Sali Lubrańskiego			
1. 1	KNR 19-01 1009-2 Norma: KNR 19-01 1009-02, . IGM wyd.I 1996-97 BIMES: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m2 - demontaż skrzydeł okiennych	szt.		
		8,00*5	szt.	40,000000	
				RAZEM	40,000000
1. 2	TZKNBK 14 0401-53 Norma: TZKNBK XIV 0401-53, PPPKZ 1982 BIMES: Roboty szklarskie	Oczyszczenie wrębów skrzydeł okiennych ze starych uszczerek.	mb		
		2,20*3*2*5	mb	66,000000	
		3,29*3*2*5	mb	98,700000	
				RAZEM	164,700000
1. 3		Powiększenie felca skrzydła okiennego w celu przystosowania do montażu nowych uszczerek.	mb		
		2,20*3*2*5	mb	66,000000	
		3,29*3*2*5	mb	98,700000	
				RAZEM	164,700000
1. 4		Wymiana uszczerek gumowych.	m		
		2,20*3*2*5	m	66,000000	
		3,29*3*2*5	m	98,700000	
				RAZEM	164,700000
1. 5	Norma: KNR 19-01 1009-02, . IGM wyd.I 1996-97 BIMES: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych	Wzmocnienie mocowania i uszczelnienie parapetów zewnętrznych (parapet dł 2,20 m)	szt		
		5,00	szt	5,000000	
				RAZEM	5,000000
1. 6	KNR 19-01 1024-20 Norma: KNR 19-01 1024-20, . IGM wyd.I 1996-97 BIMES: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych	Wymiana okuć okiennych - klamki z szyldami - wymiana klamek.	szt.		
		8,00*5	szt.	40,000000	
				RAZEM	40,000000
1. 7	KNR 19-01 1024-24 Norma: KNR 19-01 1024-20, . IGM wyd.I 1996-97 BIMES: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych	Wymiana okuć stolarskich okiennych, zamki wpuszczane zwykle	szt		
		4,00*5	szt	20,000000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000000
1. 8	KNR 19-01 1024-7 Norma: KNR 19-01 1024-20, . IGM wyd.I 1996-97 BIMES: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych	Wymiana okuć stolarskich okiennych, okapniki blaszane	szt		
		5,00	szt	5,000000	
				RAZEM	5,000000
1. 9	KNR 19-01 1024-2 Norma: KNR 19-01 1024-20, . IGM wyd.I 1996-97 BIMES: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych	Wymiana okuć stolarskich okiennych, wodziki.	szt		
		4,00*5	szt	20,000000	
				RAZEM	20,000000
1. 10	KNR 19-01 1009-2 Norma: KNR 19-01 1009-02, . IGM wyd.I 1996-97 BIMES: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m2 - montaż skrzydeł okiennych	szt.		
		8,00*5	szt.	40,000000	
				RAZEM	40,000000
1. 11	KNP 2 1508-1	Pasowanie stolarki okiennej, okna skrzynkowe	otwór		
		40	otwór	40,000000	
				RAZEM	40,000000
1. 12	KNP 2 1508-2	Regulacja stolarki okiennej, okna skrzynkowe	otwór		
		40	otwór	40,000000	
				RAZEM	40,000000
2		Ościeżnice okienne - malowanie			
2. 13	KNR 19-01 1310-7 Norma: KNR 19-01 1310-07, . IGM wyd.I 1996-97 BIMES: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		2,20*3,29*5	m ²	36,190000	
				RAZEM	36,190000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2. 14	KNR 19-01 1021-1 Norma: KNR 19-01 1021- 01, . IGM wyd.I 1996- 97 BIMES: Ro- boty budowla- ne w obiek- tach zabytko- wych	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn 2,20*3,29*5	m ² m ²	 36,190000	
				RAZEM	36,190000
2. 15	TZKNBK XV 0434-01 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Zagruntowanie drewna 2,20*3,29*5	m ² m ²	 36,190000	
				RAZEM	36,190000
2. 16	TZKNBK XV 0432-01 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 2,20*3,29*5	m ² m ²	 36,190000	
				RAZEM	36,190000
2. 17	KNR 19-01 1308-3 Norma: KNR 19-01 1308- 03, . IGM wyd.I 1996- 97 BIMES: Ro- boty budowla- ne w obiek- tach zabytko- wych	Jednokrotne malowanie stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2 2,20*3,29*5	m ² m ²	 36,190000	
				RAZEM	36,190000
2. 18		TZKNBK XV 0437-02 analogia Malowanie farbą stolarki - drugi raz 36,19	m ² m ²	 36,190000	
				RAZEM	36,190000
2. 19		TZKNBK XV 0437-03 analogia Malowanie farbą stolarki - trzeci raz 36,19	m ² m ²	 36,190000	
				RAZEM	36,190000
3		Skrzydła okienne - malowanie			
3. 20	KNR 19-01 1310-6 Norma: KNR 19-01 1310- 06, . IGM wyd.I 1996- 97 BIMES: Ro- boty budowla- ne w obiek- tach zabytko- wych	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2. 2,20*3,29*2*5	m ² m ²	 72,380000	
				RAZEM	72,380000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3. 21	KNR 19-01 1021-1 Norma: KNR 19-01 1021- 01, . IGM wyd.I 1996- 97 BIMES: Ro- boty budowla- ne w obiek- tach zabytko- wych	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn. 2,20*3,29*2*5	m ² m ²	 72,380000	
				RAZEM	72,380000
3. 22	TZKBNK XV 0434-01 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Zagruntowanie drewna 2,20*3,29*2*5	m ² m ²	 72,380000	
				RAZEM	72,380000
3. 23	TZKBNK XV 0432-01 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 2,20*3,29*2*5	m ² m ²	 72,380000	
				RAZEM	72,380000
3. 24	KNR 19-01 1308-2 Norma: KNR 19-01 1308- 02, . IGM wyd.I 1996- 97 BIMES: Ro- boty budowla- ne w obiek- tach zabytko- wych	Jednokrotne malowanie stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. do 1,0 m2 2,20*3,29*2*5	m ² m ²	 72,380000	
				RAZEM	72,380000
3. 25		TZKBNK XV 0437-02 analogia Malowanie farbą stolarki - drugi raz 72,38	m ² m ²	 72,380000	
				RAZEM	72,380000
3. 26		TZKBNK XV 0437-03 analogia Malowanie farbą stolarki - trzeci raz 72,38	m ² m ²	 72,380000	
				RAZEM	72,380000
3. 27	KNR 4-01 1215-5	Mycie po robotach malarskich okien. 2,20*3,29*4*5	m ² m ²	 144,760000	
				RAZEM	144,760000
3. 28		Oczyszczenie z kurzu i brudu witraży okiennych 5,00	kpl kpl	 5,000000	
				RAZEM	5,000000
3. 29	KNR 2-02 1610-6 Norma: KNR 2-02 1610- 06, ORG- BUD wyd. spec. 1998 BIMES: Kon- strukcje bu- dowlane	Rusztowania ramowe przesuwne. 5	kol. kol.	 5,000000	
				RAZEM	5,000000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'	dm ³	32,57		32,57							
2.	Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0,02		0,02							
3.	Farba międzywarstwowa Antistatin Aqua 5200-00	dm ³	21,71		21,71							
4.	Farba olejna do gruntowania	dm ³	10,57		10,57							
5.	Klej	kg	1,09		1,09							
6.	Kreda	kg	16,29		16,29							
7.	Okapnik blaszany	szt	5,00		5,00							
8.	Okucia stolarskie do okien	szt.	40,00		40,00							
9.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	54,65		54,65							
10.	Papier ścienny w arkuszach	ark.	54,65		54,65							
11.	Płyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0,15		0,15							
12.	Płyty pomostowe robocze	m ²	0,30		0,30							
13.	Podokienniki prefabrykowane	szt	5,00		5,00							
14.	Pokost	kg	11,29		11,29							
15.	Rozcieńczalnik	dm ³	2,68		2,68							
16.	Szpachlówka celulozowa	dm ³	9,77		9,77							
17.	Terpentyna	kg	1,09		1,09							
18.	Ugier	kg	1,09		1,09							
19.	Uszczelki gumowe wytłaczane o profil. rozw. do szyb. 5-8 mm	m	164,70		164,70							
20.	Warstwa nawierzchniowa Aqua Top 2600-73	dm ³	18,46		18,46							
21.	Zamek drzwiowy wpuszczany zwykły	szt	20,00		20,00							
22.	Zaprawa budowlana zwykła	m ³	0,07		0,07							
23.	Zasuwnica okienna	szt	20,00		20,00							
24.	Materiały inne (Materiały)	zł										
25.	Materiały inne (Robocizna)	zł										
RAZEM												

Słownie: