

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń po Sekcji Ewidencji Majątku w budynku Collegium Maius -
INSTALACJE SANITARNE
ADRES INWESTYCJI : Collegium Maius ul. Fredry 10 Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1 Poznań

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż grzejnika, zabezpieczenie/zafoliowanie grzejnika oraz zaworów termostatycznych, ponowny montaż istniejących grzejników po malowaniu pomieszczeń	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 2-15 0105-01	Rurociągi o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
6	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm - podejście wodne do zlewozmywaka i zmywarki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm - zawór kątowy, grzybkowy, chromowany	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - podejście do zlewozmywaka i zmywarki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000