

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada Piaski
Adres obiektu:	dz. nr 104, 91, 140, 202 obręb Zawada Piaski
Kategoria obiektu:	XXV
Inwestor:	Gmina Baruchowo
Adres Inwestora:	Baruchowo 54 87-821 Baruchowo

**PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako
działka nr 104 w miejscowości Zawada Piaski**

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.
1	2	3	4	5
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,214
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000
1.3	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	60,00
1.4	D.01.02.01	Ścięcie drzew z karczowaniem pni i wywozem	szt.	29,00
1.5	D.01.02.01	Karczowanie zagajników i krzewów karczowaniem pni i wywozem	ha	0,20
2		Jezdnia		
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	1 505,00
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4 664,20
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	4 664,20
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	4 664,20
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	4 664,20
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	4 421,40
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	4 421,40
2.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	4 421,40
2.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	4 300,00
2.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	4 300,00
2.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	4 300,00
3		Zjazdy		
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	56,92
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	142,31
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	142,31
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	142,31
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	142,31
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	142,31
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	142,31
3.8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	142,31
4		Oznakowanie		
4.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	szt	8,00
4.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	8,00
5		Roboty wykończeniowe		
5.1	D.06.03.01	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	1 821,00
5.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	1 821,00
5.3	D.06.01.01	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi na podsypce piaskowej wraz z profilowaniem skarpy	m2	250,00

