

Przedmiar robót

Remont pokrycia dachowego magazynu na bazie magazynowej

Budowa: Remont pokrycia dachowego magazynu na bazie magazynowej
Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Baza magazynowa
Inwestor: Politechnika Rzeszowska Al. Powstańców Warszawy 12



Inspektor Nadzoru

inż. Jerzy Biega
upr. nr B-13/88

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pokrycia dachowego magazynu na bazie magazynowej		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	NNRNKB 202/1611/2 (2)	Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe (na 1 kolumnę), wysokość 4-6-m, przestawianie rusztowań (1611b)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe (na 1 kolumnę), wysokość 4-6-m, przestawianie rusztowań (1611b)	2*8	16,000000
		RAZEM:	16,000000	kolumna
				16,00
1.2	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5-m2 blacha trapezowa Krotność=1,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5-m2 blacha trapezowa	2*(22,93*5,34)	244,892400
		RAZEM:	244,892400	m2
				244,89
1.3	KNR 401/1212/3	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, miniowanie blacha trapezowa Krotność=1,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, miniowanie blacha trapezowa	244.89	244,890000
		RAZEM:	244,890000	m2
				244,89
1.4	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne blacha trapezowa Krotność=1,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne blacha trapezowa	244.89	244,890000
		RAZEM:	244,890000	m2
				244,89
1.5	KNRW 712/201/1 (1)	Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pełnościenne płatew zewnętrzna oraz końcówki krokwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pełnościenne płatew zewnętrzna oraz końcówki krokwi		
		płatwie zewnętrzne	2*(22,93*0,18)	8,254800
		krokwie końcówki	2*12*(0,18*0,3)	1,296000
		płatwie końcówki	2*10*(0,18*0,25)	0,900000
		RAZEM:	10,450800	m2
				10,45
1.6	KNR 712/213/1 (1)	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania płatew zewnętrzna oraz końcówki krokwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania płatew zewnętrzna oraz końcówki krokwi	10.45	10,450000
		RAZEM:	10,450000	m2
				10,45

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	170,21034
2.	Monter grupa II	r-g	28,8
3.	Robotnicy	r-g	1,3585
4.	Robotnicy grupa I	r-g	288,95455

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	17,70523
2.	Emalia chlorokauczukowa, chemoodporna szara	dm3	31,88911
3.	Farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna, czarna	dm3	22,36088
4.	Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę	dm3	29,75414
5.	Kit szpachlowy poliwinylowy żółty	kg	30,48881
6.	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	617,1228
7.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm3	0,11202

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)	m-g	0,00418
2.	Przyczepa skrzyniowa 3,50 t	m-g	0,00418
3.	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokości do 6 m (za 1 kolumnę)	m-g	12
4.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,00732

Spis treści

A. Przedmiar robót	2
1. Roboty budowlane	2
1.1. Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe (na 1 kolumnę), wysokość 4-6-m, przestawianie rusztowań (1611b)	2
1.2. Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5-m2 blacha trapezowa	2
1.3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, miniowanie blacha trapezowa	2
1.4. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne blacha trapezowa	2
1.5. Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pełnościenne platew zewnętrzna oraz końcówki krokwi	2
1.6. Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania platew zewnętrzna oraz końcówki krokwi	2
B. Zestawienie robocizny	3
C. Zestawienie materiałów	3
D. Zestawienie sprzętu	3
E. Spis treści	4