UWAGI REDAKCYJNE:
1. Po aktualizacji rysunek z wcześniejszym indeksem traci ważność.
2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym.
3. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować z Generalnym Projektantem.
4. Rysunki architektoniczne rozpatrywać z opisem technicznym, który stanowi integralną część projektu.
5. Warstwy przegród budowlanych znajdują się w opisie technicznym.

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach
2. Wymiary sprawdzić w naturze
3. Balustrady pomalowac proszkowo na kolor RAL 7024
4. Minimalna wysokość balustrady, pochwytu, barierki zgodnie z Warunkami Technicznymi
5. Maksymalny odstęp pomiędzy elementami balustrady przyjęto jako 20cm.
6. Wszystkie elementy wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie
7. Mocowania poszczególnych elementów wykonane zgodnie z wytycznymi producenta oraz opracowania branży konstrukcyjnej



Rzut balustrady spocznikowej klatki B
1 : 25



Widok balustrady spocznikowej klatki B
1 : 25

Uwaga:
1. Nie należy odmierzać wymiarow z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ,budowlano-montażowch" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
4. Wszelkie elementy ruchome , elementy wyposażenia , w szczegolności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, obudow instalacji należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. Wszelkie materiały użyte na projekcie , rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż i bhp , posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
6. W zakresie wyspecyfikowanych robot należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegołowo przedstawione dokumentacji.

Inwestor | Investor

SZPITAL WOJEWÓDZKI
w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

Projektant

graphit
#beAhead

Stępińska 22/30/424
00-739 Warszawa
(22) 718 30 40
www.graphit.pl

Projektant	mgr inż. arch. Paweł Łaguna	MA/017/15	
Współpraca	mgr inż. arch. Bartosz Laskowski		
Sprawdził	mgr inż. arch. Tomasz Adam Ożarowski	MA/047/18	
	Imię , Nazwisko	Nr upr.	Podpis

Branża: Architektura

Nazwa i adres inwestycji

Budowa kuchni centralnej,budynku gospodarczo-technicznego, zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego, ul. Juraszów 7/19 Poznań, działka nr 2/21, obręb Golęcin

Nazwa Rysunku

Detal balustrady spocznikowej klatki B

Faza projektu: Projekt wykonawczy
Skala:
Data: 11.02.2022

Nr	Faza	Wyk	Branża	Typ	Strefa	Poziom	Nr rysunku
21009	- PW -	GIT	- AR -	DR	- ZA -	LX	- 44008