



SZ1	Ściana zewnętrzna
-	wyprawa tynkarska
8 cm	wełna mineralna $\lambda=0,035$ W/mK
24 cm	błoczek cementowo-piaskowy
	tynk cementowo wapienny lub płytki ścienne

P2	Posadzka na gruncie
-	posadzka z żywicy
6 cm	wylewka betonowa
-	folia PE
5 cm	styropian EPS min. $\lambda=0,036$ W/mK
-	izolacja przeciwilgociowa
15 cm	podbudowa betonowa
20 cm	piasek ubijany warstwowo

ST2	Stropdach
-	papa wierzchniego krycia
-	papa podkładowa
8 cm	wełna mineralna $\lambda=0,035$ W/mK
-	paroizolacja
24 cm	strop gęstożebrowy
-	wyprawa tynkarska

Zestawienie pomieszczeń					
Nr	Nazwa pom.	Pow.	Typ posadzki	Typ ściany	Typ sufitu
1/1	Pomieszczenie na odpady	24.44 m ²	P1	S1	SF1
1/2	Pom. trafo	7.35 m ²	P1	S1	SF1
1/3	Rozdzielnia Sn	5.72 m ²	P7	S1	SF1
1/4	Rozdzielnia Nn	9.87 m ²	P7	S1	SF1
1/5	Pom. pomocnicze	7.82 m ²	P1	S1	SF1

Suma 55.19 m²

Uwaga:

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ,budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
4. Wszelkie elementy ruchome , elementy wyposażenia , w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, obudów instalacji należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczowych wykonanych na obiekcie.
5. Wszelkie materiały użyte na projekcie , rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż i bhp , posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
6. W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione dokumentacji.

Inwestor | Investor

SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19 60-479 Poznań

Projektant

graphit #beAhead

Stępińska 22/30/424 00-739 Warszawa (22) 718 30 40 www.graphit.pl

Projektant	mgr inż. arch. Paweł Łaguna	MA/017/15	
Współpraca	mgr inż. arch. Bartosz Laskowski		
Sprawdził	mgr inż. arch. Tomasz Adam Ożarowski	MA/047/18	
	Imię , Nazwisko	Nr upr.	Podpis

Branża Architektura

Nazwa i adres inwestycji

Budowa kuchni centralnej,budynku gospodarczo-technicznego, zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego, ul. Juraszów 7/19 Poznań, działka nr 2/21, obręb Golęcin

Nazwa Rysunku

Budynek gospodarczo-techniczny- rzuty, przekroje

Faza projektu	Skala	Data
Projekt wykonawczy	1 : 100	11.02.2022

Nr	Faza	Wyk	Branża	Typ	Strefa	Poziom	Nr rysunku
21009	- PW	- GIT	- AR	- DW	- ZA	- LX	- 02001