Klon polny Red Shine 9 szt.

Klon polny Red Shine 1 szt.

Jarząb zwyczajny Fastigiatta 4 szt.

Klon polny Red Shine 1 szt.

Jarząb zwyczajny Fastigiatta 5 szt.

Jarząb zwyczajny 16 szt.

Klon polny Queen Elizabeth 1 szt.

Klon polny Red Shine 2 szt.

SEPARATOR TŁUSZCZU
Z odpływem do sieci
NS 10l/s

ZBIORNIK RETENCYJNY
V=125m3

±0,00=90,70 m n.p.m.

±0,00=90,68 m n.p.m.

N

## LEGENDA

- 2/21 Bi — numery działek
- granice działek
- a — d — zakres terenu opracowania
- zakres prac infrastrukturalnych (własność inwestora)

budynki istniejące na działce 2/21

- (A) — istniejący budynek pralni
- (B) — istniejący budynek techniczno-magazynowy
- (C) — istniejący budynek magazynowy
- (⊠) — istniejący budynek gospodarczy - do rozbiórki

projektowane budynki

- P1 — proj. budynek kuchni centralnej
- P2 — proj. budynek techniczno-gospodarczy -trafostacja -pomieszczenie na odpadki
- ±0,00=90,68 m n.p.m. — poziom posadzki projektowanych budynków
- II — liczba kondygnacji
- Fr — proj. ogrodzenie systemowe
- proj. furtka ogrodzeniowa
- Szl — projektowany szlaban
- projektowany krawężnik bet. 15x30 cm (wystający - wys. 12 cm)
- projektowany krawężnik bet. najazdowy 15x22 cm (obniżony - wys. 2 cm)
- projektowane obrzeże bet. 6x20 cm
- projektowane wpusty
- elementy do demontażu lub pozostawienia w gruncie
- istniejące drzewa do usunięcia
- istniejące elementy infrastruktury elektrycznej
- hydranty
- projektowany zbiornik retencyjny
- słup oświetleniowy
- projektowany kabel oświetleniowy nn
- projektowany kabel elektroenergetyczny nn
- projektowany kabel elektroenergetyczny sN
- studnia kablowa
- Kanalizacja teletechniczna rura sztywna HDPE Ø110/6,3 (układana na głębokości 0,7m)
- Studnia kablowa SKR-1(1) rama ciężka, pokrywa 40t 1080 x 640 x 810mm (dł. x sz. x wys.)
- proj. przykanalik instalacja wodcicągowej
- proj. przykanalik instalacji kanalizacji sanitarnej
- proj. przykanalik instalacji kanalizacji deszczowej
- proj. inst. kanalizacji deszczowej ciśnieniowej
- proj. inst. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
- ZD — zasuwa
- przepompownia ścieków

Wszystkie instalacje zostały zaprojektowane w całości na działkach należących do inwestora

Uwaga:
1. Nie nale ży odmierzać wymiarow z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, *Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ,budowlano-montażowch" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
4. Wszelkie elementy ruchome , elementy wyposażenia , w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, obudow instalacji należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zwerytfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. Wszelkie materiały użyte na projekcie , rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pozt i bhp , posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
6. W zakresie wyspecyfikowanych robot należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione dokumentacji.

LEGENDA ZIELEŃ

- Drzewo istniejące do zachowania i zabezpieczenia
- Krzewy istniejące do zachowania i zabezpieczenia
- Drzewa projektowane - Nasadzenia zamienne za drzewa ogółem 37 szt
- Drzewa projektowane - Nasadzenia zamienne za drzewa NIE podlegające opłacie 2 szt

Nasadzenia zamienne za wycinane drzewa podlegające opłacie

Jarząb zwyczajny - 16 szt
Jarząb zwyczajny Fastigiatta - 9 szt
Klon polny Red Shine - 11 szt.
Klon polny Queen Elizabeth - 1 szt.

Razem drzew opłatowych 37 szt.

Nasadzenia zamienne za wycinane drzewa NIE podlegające opłacie

Klon polny Red Shine - 2 szt.

Razem drzew nie podlegających opłacie 2 szt

Razem wszystki drzew 39 drzew

Inwestor | Investor

SZPITAL WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

Projektant

Stępińska 22/30/424
00-739 Warszawa
(22) 718 30 40
www.graphit.pl

| | Branża ZIELEŃ | | |
|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Przemysław Turniak | | |
| | Imię i Nazwisko | Nr upr. | Podpis |

Branża: ZIELEŃ

Nazwa i adres inwestycji

Budowa kuchni centralnej i budynku gospodarczo-technicznego oraz rozbiórka budynku gospodarczego, ul. Juraszów 7/19 Poznań, działka nr 2/21, ark. 27, obręb Golęcin

Nazwa Rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Plan nasadzeń zamiennych

| Faza projektu | Skala | Data |
|---|---|---|
| Projekt wykonawczy | 1:250 | 30.03.2022 |

| Nr | Faza | Wyk | Branża | Typ | Strefa | Poziom | Nr rysunku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21009 | PB | GIT | ZL | DW | XX | LX | 01001 |

1171 x 830