

poz. S.1.1
szt.6



poz. S.3
szt.3



poz. S.11
szt.20



poz. S.1.2
szt.8



poz. S.2
szt.1





poz. S.4
szt.5





poz. S.5
szt.4



poz. S.6
szt.1



poz. S.12
szt.1



poz. S.7
szt.1



poz. S.8
szt.2



poz. S9
szt.3



poz. S.10
szt.1



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna		
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	A–IIIN		
[–]	[mm]	[–]	[m]		[szt]		ø8	ø12	ø16
poz. S.1.1									
1	16	A–IIIN	4,15	4	6	24			99,60
2	8	A–IIIN	0,92	24	6	144	132,48		
poz. S.1.2									
1	16	A–IIIN	3,69	4	8	32			118,08
2	8	A–IIIN	0,92	46	8	368	338,56		
3	16	A–IIIN	4,91	4	8	32			157,12
poz. S.10									
1	12	A–IIIN	3,69	8	1	8		29,52	
2	8	A–IIIN	1,38	48	1	48	66,24		
poz. S.11									
2	8	A–IIIN	0,92	6	20	120	110,40		
poz. S.12									
1	16	A–IIIN	3,69	4	1	4			14,76
2	8	A–IIIN	0,86	24	1	24	20,64		
poz. S.2									
1	16	A–IIIN	3,69	4	1	4			14,76
2	8	A–IIIN	1,16	45	1	45	52,20		
3	16	A–IIIN	4,91	4	1	4			19,64
poz. S.3									
1	16	A–IIIN	4,15	4	3	12			49,80
2	8	A–IIIN	1,12	24	3	72	80,64		
poz. S.4									
1	12	A–IIIN	3,69	8	5	40		147,60	
2	8	A–IIIN	1,34	48	5	240	321,60		
poz. S.5									
1	12	A–IIIN	3,69	8	4	32		118,08	
2	8	A–IIIN	1,50	48	4	192	288,00		
poz. S.6									
1	12	A–IIIN	3,69	10	1	10		36,90	
2	8	A–IIIN	1,78	24	1	24	42,72		
3	8	A–IIIN	1,16	24	1	24	27,84		
poz. S.7									
1	12	A–IIIN	3,69	8	1	8		29,52	
2	8	A–IIIN	1,20	48	1	48	57,60		
poz. S.8									
1	12	A–IIIN	3,69	8	2	16		59,04	
2	8	A–IIIN	1,48	48	2	96	142,08		
poz. S.9									
1	12	A–IIIN	3,69	8	3	24		88,56	
2	8	A–IIIN	1,44	48	3	144	207,36		
Razem długość prętów						[mb]	1888,36	509,22	473,76
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,888	1,578
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	745,9	452,2	747,6
Masa łącznie						[kg]			1945,7

TRZPIENIE WYKONYWAĆ NA STRZĘPIA

UWAGA:
Rdzenie łączyć na strzępia w miejscu gdzie nie stykają się z otworem.

1, ROZPATRYWAĆ Z RYS, ARCHITEKTURY
2, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3, ELEMENTY MONOLITYCZNE:
3,1, BETON: **C20/25**
3,2, KLASA EKSPOZYCJI:
3,2,1, SŁUPY I RDZENIE **XC1**
3,3, OTULINA ZBROJENIA:
3,3,1, SŁUPY, RDZENIE, WIENCE **2.5cm**
3,4, STAL ZBROJENIOWA: **A-IIIN**

Inwestor [Inwestor

SZPITAL WOJEWÓDZKI
w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

Projektant

graphit
#beAhead

Stępińska 22/30/424
00-739 Warszawa
(22) 718 30 40
www.graphit.pl

Projektant	mgr inż. Jan Drzewiecki	NR 83/PW/94	
Współpraca	mgr inż. Paulina Pluta		
Sprawdził	dr inż. Jerzy Zielonacki	NR 2185/PW	
	Imię , Nazwisko	Nr upr.	Podpis

Branża: Konstrukcja

Nazwa i adres inwestycji

Budowa kuchni centralnej,budynku gospodarczo-technicznego, zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego, ul. Juraszów 7/19 Poznań, działka nr 2/21, obręb Gołęcin

Nazwa Rysunku

Zbrojenie rdzeni I słupów

Faza projektu	Skala	Data
Projekt wykonawczy	1 : 25	11.02.2022

Nr	Faza	Wyk	Branża	Typ	Strefa	Poziom	Nr rysunku
21009	- PW -	GIT	- K -	DW	- ZA -	LX	- K004