Legenda :

- Systemy nawiewne went. bytowej
- Systemy wywiewne went. bytowej
- Nawiewnik / wywiewnik
- Kratka nawiewna / wywiewna
- Transfer powietrza przez podcięcie w drzwiach lub kratkę transferową.

Oznaczenia:

- V_{NAW}=100m³/h / V_{WYW}=100m³/h — Ilość powietrza nawiewanego / Ilość powietrza wywiewanego
- 300x300/Ø200 — Szerokość x wysokość / średnica [mm]
- WxHxL — Szerokość x wysokość x długość
- A_{CZYN}=0,1 m² — Powierzchnia czynna
- m=100 kg — Masa urządzenia
- P=1Wx1x400V/50Hz — Zasilanie elektryczne: moc, napięcie, częstotliwość

Uwagi:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami pozostałych branż.
2. Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien sprawdzić rzeczywisty stan z projektem i zgłosić do projektanta ewentualne niezgodności i kolizje.
3. Nie dopuszczać wymiarów z rysunku.
4. Po stronie wykonawcy jest zinwentaryzowanie wszystkich istniejących elementów instalacji.
5. Wszystkie kanały wentylacyjne (zamontowane oraz składowane na terenie budowy) w trakcie trwania budowy należy zabezpieczyć folią. Zdjęcie folii po montażu całej instalacji, do chwili odbioru.
6. Elementy wentylacyjne podwieszone do stropu za pomocą szpilki. Elementy wentylacyjne mocowane w pionie lub do ściany za pomocą zakotwionych konsoli. Montaż zgodnie z wytycznymi branży konstrukcyjnej.
7. Urządzenia montować na konstrukcjach wg projektu branży konstrukcyjno-budowlanej, z izolacją wibroakustyczną. Podłączenia za pomocą kompensatorów elastycznych. Elementy montażowe zabezpieczyć przed korozją.
8. Projektowane instalacje prowadzone są pod stropami i belkami bez ingerencji w belki i z ominięciem słupów. Zabrania się otworowania belek.
9. Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI60) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia pożarowego lub posiadać oktozatami ppoż.
10. Kolory instalacji potwierdzić z branżą arch.

0 1 2 5 m 10 m

1:100

INWESTOR
investor

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

ARCHITEKT
architect

TPF sp. z o.o.
ul. Annopol 22
00-236 Warszawa
tpf@tpf.com.pl
www.tpf.com.pl

PODWYKONAWCA
sub-contractor

PRACOWNIA PROJEKTOWA IMEK
UL. PEWNA 23
05-822 MILANÓWEK
TEL.: 609 804 598

INWESTYCJA
development

ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO, BUDYNEK "F" ORAZ SOR Z PODJAZDEM DLA KARETEK I UKŁADEM DROGOWYM

ADRES INWESTYCJI
development address

60-479 POZNAŃ
UL. JURASZÓW 7/19
DZIAŁKI NR EW. 1/6, 2/17, OBRĘB 20 GOLĘCIN

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
project team

	Tytuł, imię i nazwisko title, name and surname	Nr uprawnień building lic. no.	Podpis signature
PROJEKTANT designer	mgr inż. Magdalena Jeżewska	MAZ/0137/POOS/13	
SPRAWDZAJĄCY inspector	mgr inż. Wiesław Kamiński	Wa-256/01	
WSPÓŁPRACA collaboration	mgr inż. Karolina Wrońska		

PRZEDMIOT RYSUNKU
drawing content

RZUT POZIOMU +3

BRANŻA sector: WENTYLACJA
FAZA phase: PROJEKT TECHNICZNY
SKALA scale: 1:100
DATA date: LISTOPAD 2021

NR RYSUNKU
drawing number

nr projektu project number	faza projektu project phase	branża sector	treść rysunku drawing content	nr porządkowy order number	rewizja revision
296	PT	V	R3	605	00