Legenda :

- Systemy nawiewne went. bytowej
- Systemy wywiewne went. bytowej
- Nawiewnik / wywiewnik
- Kratka nawiewna / wywiewna
- Transfer powietrza przez podcięcie w drzwiach lub kratkę transferową.

Oznaczenia:

- V_{NAW}=100m³/h — Ilość powietrza nawiewanego
- V_{WYW}=100m³/h — Ilość powietrza wywiewanego
- 300x300/4200 — Szerokość x wysokość / średnica [mm]
- W×H×L — Szerokość x wysokość x długość
- A_{PC}=0,1 m² — Powierzchnia czynna
- m=100 kg — Masa urządzenia
- P=1Ph;1x400V/50Hz — Zasilanie elektryczne: moc, napięcie, częstotliwość

Uwagi:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami pozostałych branż.
2. Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien sprawdzić rzeczywisty stan z projektem i zgłosić do projektanta ewentualne niezgodności i kolizje.
3. Nie domierzać wymiarów z rysunku.
4. Po stronie wykonawcy jest zinwentaryzowanie wszystkich istniejących elementów instalacji.
5. Wszystkie kanały wentylacyjne (zamontowane oraz składowane na terenie budowy) w trakcie trwania budowy należy zabezpieczyć folią. Zdjęcie folii po montażu całej instalacji, do chwili odbioru.
6. Elementy wentylacyjne podwieszone do stropu za pomocą szpilki. Elementy wentylacyjne mocowane w pionie lub do ściany za pomocą zakotwionych konsoli. Montaż zgodnie z wytycznymi branży konstrukcyjnej.
7. Urządzenia montować na konstrukcjach wg projektu branży konstrukcyjno-budowlanej, z izolacją wibroakustyczną. Podłączenia za pomocą kompensy elastycznych. Elementy montażowe zabezpieczyć przed korozją.
8. Projektowane instalacje prowadzone są pod stropami i belkami bez ingerencji w belki i z omijaniem słupów. Zabrania się otworowania belek.
9. Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI60) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia pożarowego lub bobowane otkazdnami ppoż.
10. Kolory instalacji potwierdzić z branżą arch.

0 1 2 5 m 10 m

1:100

INWESTOR
investor

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

ARCHITEKT
architect

TPF sp. z o.o.
ul. Annopol 22
00-236 Warszawa
tpf@tpf.com.pl
www.tpf.com.pl

PODWYKONAWCA
sub-contractor

PRACOWNIA PROJEKTOWA IMEK
UL. PEWNA 23
05-822 MILANÓWEK
TEL.: 609 804 598

INWESTYCJA
development

ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO, BUDYNEK "F" ORAZ SOR Z PODJAZDEM DLA KARETEK I UKŁADEM DROGOWYM

ADRES INWESTYCJI
development address

60-479 POZNAŃ
UL. JURASZÓW 7/19
DZIAŁKI NR EW. 1/6, 2/17, OBRĘB 20 GOLĘCIN

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
project team

	Tytuł, imię i nazwisko title, name and surname	Nr uprawnień building lic. no.	Podpis signature
PROJEKTANT designer	mgr inż. Magdalena Jeżewska	MAZ/0137/POOS/13	
SPRAWDZAJĄCY inspector	mgr inż. Wiesław Kamiński	Wa-256/01	
WSPÓŁPRACA collaboration	mgr inż. Karolina Wrońska		

PRZEDMIOT RYSUNKU
drawing content

RZUT POZIOMU +4

BRANŻA sector	WENTYLACJA	FAZA phase	PROJEKT TECHNICZNY
SKALA scale	1:100	DATA date	LISTOPAD 2021

NR RYSUNKU
drawing number

nr projektu project number	faza projektu project phase	branża sector	treść rysunku drawing content	nr porządkowy order number	rewizja revision
296	PT	V	R4	606	00