

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo -  
Technicznych Centrum Kształcenia Ustawaicznego w Bojanowie  
ADRES INWESTYCJI: ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo  
NAZWA INWESTORA: Powiat Rawicki  
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 17  
63-900 Rawicz  
BRANŻE: Wentylacje

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Instalacja Wentylacyjna Zespół Szkół Przyrodniczo Technicznych</b>				
1 d.1	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką typu VVS055-R-FPVHS/VVS055-L-FSVPD_cd o wydajności nawiewu 5000m3/h oraz wydajności 4200m3/h wywiew	kpl.	1,000	0,00	0,00
2 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne z profili 100x100x4	kg	350,000	0,00	0,00
3 d.1	Kalkulacja własna	Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej	kpl.	1,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-17b 0102-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %	m2	617,000	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-17b 0114-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m2	57,100	0,00	0,00
6 d.1	KNR 9-16g 0104-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm #80mm	m2 izolacji	198,000	0,00	0,00
7 d.1	KNR 9-16g 0104-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm #40mm	m2 izolacji	447,000	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-17b 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm	szt.	15,000	0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-17b 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.	12,000	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-17b 0138-02	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.	88,000	0,00	0,00
11 d.1	KNR 2-17b 0135-04	Kłapa p.poż 600x400	szt.	2,000	0,00	0,00
12 d.1	KNR 2-17b 0135-04	Kłapa p.poż 400x300	szt.	2,000	0,00	0,00
13 d.1	KNR 2-17b 0149-01	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych z cokołem dachowym izolowanym	szt.	2,000	0,00	0,00
14 d.1	KNR 2-17b 0145-01	Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 100 mm z pionowym wylotem powietrza	szt.	2,000	0,00	0,00
15 d.1	KNR 2-17b 0147-01	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 125 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
16 d.1	KNR 2-17b 0146-05	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
17 d.1	KNR 2-17b 0208-01	Wentylatory kanałowe typu TD Silent 500/160	szt.	2,000	0,00	0,00
18 d.1	KNR 2-17b 0208-01	Wentylatory kanałowe typu TD Silent 350/125	szt.	1,000	0,00	0,00
19 d.1	KNR 2-17b 0210-01	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm	szt.	4,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Instalacja Wentylacyjna Zespół Szkół Przyrodniczo Technicznych</b>						<b>0,00</b>
2		<b>Roboty budowlane</b>				
20 d.2	KNR 7-28 0205-08	Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 i 1/2 w cegły	otw.	102,000	0,00	0,00
21 d.2	kalkulacja własna	Przebicie otworów w dachu	otwór	3	0,00	0,00
22 d.2	kalkulacja własna	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi 10*km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku	m3	3,67	0,00	0,00
23 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	1,870	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty budowlane</b>						<b>0,00</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		Kosztorys netto				0,00
		VAT 0%				0,00
		Kosztorys brutto				0,00

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Instalacja Wentylacyjna Zespół Szkół Przyrodniczo Technicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
2	Roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	VAT 0%					<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys brutto					<b>0,00</b>	0,00%

**Słownie:**        **zero i 00/100 zł**