

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Częściowa naprawa parkingu przy budynku Collegium Novum.  
Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
Adres obiektu budowlanego: Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań  
Nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań  
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-08-01  
Nazwa jednostki opracowującej: Rekcja Remontów

**Spis działów przedmiaru robót**

Nr	Nazwa działu robót
1	Częściowa naprawa parkingu przy budynku Collegium Novum.

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	<b>Częściowa naprawa parkingu przy budynku Collegium Novum.</b>		
1	Element	<b>Częściowa naprawa parkingu przy budynku Collegium Novum.</b>		
1	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "cegielka" 10/20 cm		
	Obliczenie:			
		2,60*22,00/2	28,60	
		2,20*10,30/2	11,33	
		2,50*3,90/2	4,88	
		RAZEM:	44,81	m2 44,81
2	KNR 231/805/2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej		
	Obliczenie:			
		(2,60+10,00+0,70)*0,70/2	4,66	
		(2,60+5,00+10,00)*0,38/2	3,34	
		(22,00-3,60)*0,74/2	6,81	
		1,50*4,70/2	3,53	
		9,70*0,77/2	3,73	
		9,70*0,77/2	3,73	
		22,00*0,72/2	7,92	
		1,80*0,77/2	0,69	
		RAZEM:	34,41	m2 34,41
3	KNR 231/815/1	Rozebranie nawierzchni, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej		
	Obliczenie:			
		(5,00+2,60+10,00)*22,00/2	193,60	
		5,00*4,50/2	11,25	
		-89,61/2	-44,81	
		-68,84/2	-34,42	
		RAZEM:	125,62	m2 125,62
4	KNR 231/101/1	Korytowanie nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 31 cm		
	Obliczenie:			
		(5,00+2,60+10,00)*22,00/2	193,60	
		5,00*4,50/2	11,25	
		RAZEM:	204,85	m2 204,85
5	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	204,85
6	KNR 401/108/11	Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 15 km		
	Obliczenie:			
		409,70*0,39/2	79,89	
		RAZEM:	79,89	m3 79,89
7	KNR 231/106/3	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm		
	Obliczenie:			
		409,70/2	204,85	
		RAZEM:	204,85	m2 204,85
8	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm		
	Obliczenie:			
		409,70/2	204,85	
		RAZEM:	204,85	m2 204,85
9	KNR 231/511/3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10/20 cm, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara wraz z opornikiem betonowym 8/30 cm		
	Obliczenie:			
		251,25/2	125,63	
		RAZEM:	125,63	m2 125,63
10	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie z odzysku kostki betonowej szarej 10/20 cm "cegielka".		
	Obliczenie:			
		89,61/2	44,81	
		RAZEM:	44,81	m2 44,81
11	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie z odzysku kostki granitowej nieregularnej szarej		
	Obliczenie:			
		68,84/2	34,42	
		RAZEM:	34,42	m2 34,42
12	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
	Obliczenie:			
		4,50/2	2,25	
		RAZEM:	2,25	m 2,25
13	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek, włazy kanałowe fi 600.		
	Obliczenie:			
		1,00/2	0,50	
		RAZEM:	0,50	szt 0,50

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
14	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek, kratki ściekowe uliczne 20/30 cm	szt	1,00
	Obliczenie:			
		2,00/2		
		RAZEM:		
15	Kalkulacja indywidualna	Wymalowanie linii miejsc parkingowych.	kpl	0,50
	Obliczenie:			
		1,00/2		
		RAZEM:		