

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Płytki na schodach zewnętrznych, naprawa poszycia dachowego i roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : ul. Nieszawska 3, Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, Poznań
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Agnieszka Włodarczyk
DATA OPRACOWANIA : 02.08.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DS Nieszawska			
1.1		Wymiana płytek gresowy na schodach zewnętrznych			
d.1.1	1 KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m ²		
		2,55*(0,14*2+0,3*3)+1,66*(0,3*3+0,13*3)+1,66*(0,3*3+0,15*3)+1,66*17*(0,3+0,14)	m ²	19,808	
				RAZEM	19,808
d.1.1	2 KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów zewnętrznych z płytek gresowych 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną . Stopnice płytki ryflowane/antypoślizgowe. (płytki tożsame, jak istniejące) poz.1	m ²		
			m ²	19,808	
				RAZEM	19,808
d.1.1	3 kalk. własna 1	Wyprawki na elewacji, związane z demontażem i ponownym montażem płytek, przy rozpatrywanym biegu schodowym. Odtworzenie stanu istniejącego	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu, zewnętrzny taras z płytek gresowych 30x30 cm (zastosować płytki nowe, tożsame do istniejących) (15+5)*0,3*0,3	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
d.1.1	5 KNR 4-01 0108-09 analogia	Usunięcie i wywiezienie gruzu na odległość do 15 km poz.1*0,02	m ³		
			m ³	0,396	
				RAZEM	0,396
1.2		Naprawa poszycia dachowego i roboty malarskie			
d.1.2	6 KNR 2-02 0605-01 analogia	Doszczelnicie istniejącego poszycia dachu z papy -Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej SBS 5,2 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
d.1.2	7 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pow. poziome 370	m ²		
			m ²	370,000	
				RAZEM	370,000
d.1.2	8 KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa istniejących pow. pionowych i poziomych - 5% poz.7*0,05	m ²		
			m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
d.1.2	9 KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, farby typu Caparol 370	m ²		
			m ²	370,000	
				RAZEM	370,000