

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sal wykładowych, ciągów komunikacyjnych i montaż systemu okna uchylnego w reżyserce
ADRES INWESTYCJI : al. Niepodległości 53, Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, Poznań
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Agnieszka Włodarczyk
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Iuridicum Novum - budynek dydaktyczny			
1.1		Malowanie sal wykładowych i ciągów komunikacyjnych			
1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian i sufitów, farby typu Caparol			
1		1400	m ²	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.1.	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa istniejących			
1	analogia	pow. pionowych i poziomych - 1% poz.1*0,01	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
1.2		Wymiana okna w reżyserce			
3		demontaż okna istniejącego i montaż okna z możliwością uchylania. Okno toż-	kpl.		
d.1.	kalk. własna	same do istniejącego. Wymiar 2,00x0,85m. Szkło bezpieczne. W tym wyprawki			
2		po zamontowaniu. Przygotowanie pod demontaż i odtworzenie obecnego wy-			
		kończenia ścian. (załączniki okno reżyserka 1-3)	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000