
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB LABORATORIUM
PSYCHOFIZJOLOGII - WYDZIAŁ PSYCHOLOGII UAM.
ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK AB, POZNAŃ UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91
NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA: UL. H WIENIAWSKIEGO 1, POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR. INŻ MACIEJ CEBULAK

DATA OPRACOWANIA: 27.10.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			PRACE BUDOWLANE			
1.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych.	m2		
			0,80 * 2,10 * 4	m2	6,720	
					RAZEM	6,720
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych.	m2		
			0,90 * 2,10	m2	1,890	
					RAZEM	1,890
3 d.1.1	KNR 4-01 0426-03 analogia		Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - demontaż szafy wnękowej.	m2		
			(2,50 + 1,00) * 2,50	m2	8,750	
					RAZEM	8,750
4 d.1.1	KNNR-W 3 0805-02		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2		
			2,72 * 3,83	m2	10,418	
			2,55 * 3,83	m2	9,767	
			1,96 * 3,835	m2	7,517	
			3,83 * 4,16	m2	15,933	
			1,60 * 1,96	m2	3,136	
					RAZEM	46,771
5 d.1.1	KNR 13-22 0120-02		Rozbiórka podłoży, spadków lub podkładów żwirowo-betonowych nie stanowiących monolitu z elementem konstrukcyjnym o grubości ponad 5 do 10 cm	m3		
			poz.4 * 0,05	m3	2,339	
					RAZEM	2,339
6 d.1.1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
			poz.4	m2	46,771	
					RAZEM	46,771
7 d.1.1			Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			ROBOTY BUDOWLANE			
8 d.1.2	KNNR 4 1410-01		Podłoża betonowe o grubości 5 cm	m3		
			poz.5	m3	2,339	
					RAZEM	2,339
9 d.1.2	KNR W-01 0201-05		Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
			poz.4	m2	46,771	
					RAZEM	46,771
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia		Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.	m2		
			0,90 * 2,10	m2	1,890	
					RAZEM	1,890
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia		Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
			0,90 * 2,10 * 4	m2	7,560	
			0,80 * 2,10	m2	1,680	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,240
12 d.1.2	KNR 2-02 1019-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne akustyczne 42 dB PORTA.	m2		
			0,90 * 2,10 * 3	m2	5,670	
					RAZEM	5,670
13 d.1.2	KNR 2-02 1019-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone /drzwi łazienkowe/.	m2		
			0,80 * 2,10	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
14 d.1.2	KNR K-04 0301-02		Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
			(2,72 + 3,83) * 2 * 2,65	m2	34,715	
			(2,55 + 3,83) * 2 * 2,65	m2	33,814	
			(3,835 + 1,96) * 2 * 2,65	m2	30,714	
			(1,96 + 1,60) * 2 * 2,65	m2	18,868	
			(4,16 + 3,83) * 2 * 2,65	m2	42,347	
			2,72 * 3,83	m2	10,418	
			1,60 * 3,83	m2	6,128	
			1,96 * 3,835	m2	7,517	
			1,60 * 1,96	m2	3,136	
			4,16 * 3,83	m2	15,933	
					RAZEM	203,590
15 d.1.2	KNR AT-43 0104-06		Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) - ścianka akustyczna.	m2		
			3,83 * 2,65 * 2	m2	20,299	
					RAZEM	20,299
16 d.1.2	KNR 0-14 2012-02		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
			2,72 * 3,83 * 2	m2	20,835	
			2,55 * 3,83 * 2	m2	19,533	
			1,96 * 3,835 * 2	m2	15,033	
			3,83 * 4,16 * 2	m2	31,866	
			1,60 * 1,96 * 2	m2	6,272	
					RAZEM	93,539
17 d.1.2			Wykonanie kanałów i przepustów kablowych.	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
18 d.1.2	KNR 2 1206-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m2		
			2,72 * 3,83	m2	10,418	
			2,55 * 3,83	m2	9,767	
			1,96 * 3,835	m2	7,517	
			3,83 * 4,16	m2	15,933	
					RAZEM	43,635
19 d.1.2	KNR 9-32 0209-01		Izolacja przeciwwodna posadzek z jastrychem zespolonym w warunkach wody wywierającej ciśnienie i wody spiętrzającej się	m2		
			1,60 * 1,96	m2	3,136	
					RAZEM	3,136

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.2	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			1,60 * 1,96	m2	3,136	
					RAZEM	3,136
21 d.1.2	KNKRB 2 0803-08 analogia		Gładź gipsowa jednowarstwowa	m2		
			(2,72 + 3,83) * 2 * 2,65 * 2	m2	69,430	
			(2,55 + 3,83) * 2 * 2,65 * 2	m2	67,628	
			(3,835 + 1,96) * 2 * 2,65 * 2	m2	61,427	
			(1,96 + 1,60) * 2 * 2,65 * 2	m2	37,736	
			(4,16 + 3,83) * 2 * 2,65 * 2	m2	84,694	
			2,72 * 3,83 * 2	m2	20,835	
			1,60 * 3,83 * 2	m2	12,256	
			1,96 * 3,835 * 2	m2	15,033	
			1,60 * 1,96 * 2	m2	6,272	
			4,16 * 3,83 * 2	m2	31,866	
					RAZEM	407,177
22 d.1.2	KSNR 3 0605-04		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz.21	m2	407,177	
					RAZEM	407,177
23 d.1.2	KNR 4-01 1211-06		Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - parapetniki wewnętrzne.	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
24 d.1.2	KNR 4-01 1209-14		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
25 d.1.2			Naprawy ścian klatki schodowej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.1.2			Dostawa i montaż rolet wewnętrznych.	m2		
			1,68 * 1,65 * 3	m2	8,316	
			1,80 * 2,15	m2	3,870	
					RAZEM	12,186
27 d.1.2			Ofoliowanie okien - folia przeciwsłoneczna zewnętrzna.	m2		
			1,68 * 1,65 * 3	m2	8,316	
			1,80 * 2,15	m2	3,870	
					RAZEM	12,186
2			INSTALACJE SANITARNE			
28 d.2			Instalacja klimatyzacji - jednostki zewnętrzna na balkonie lub dachu.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000