

Wymagania:

1. Wentylacja mechaniczna wywiewna wszystkich pomieszczeń – wentylatory kanałowe 4 szt, głośność max 33 dB - koszt dostawy i montażu doliczyć do pozycji 28. Klimatyzacja.
2. Klimatyzacja pomieszczeń A, B, C – klimatyzatory o mocy min 3x 2,5 kW, jednostki zewnętrzne lokalizowane na dachu.
3. Drzwi do pomieszczenia A, B – akustyczne 42 dB., okleiny drewnopodobne zharmonizować.
4. Drzwi do łazienki systemowe – okleiny drewnopodobne zharmonizować.
5. Drzwi zewnętrzne lokalowe antywłamaniowe w klasie RC3 32 dB, dwa zamki.
6. Ściana akustyczna: 2 x gk + 2 x 50 mm + wełna mineralna /z przekładkami akustycznymi bez przewiązek/.
7. Folie naszybowe termoizolacyjne – przeciwśłoneczne na wszystkich oknach.
8. Rolety tkaninowe w prowadnicach 100% zaciemnienia na wszystkich oknach.
9. Dwa przepusty kablowe o średnicy # 80 [mm] (rura zakończona dwustronnie pokrywą).
10. Korytka kablowe w posadzce o przekroju 50 x 100 [mm].
11. Sufity podwieszone 2x gk we wszystkich pomieszczeniach.
12. Ściany – zamknięcie bruzd po instalacjach el., tynk gipsowy kat III, szpachla gipsowa, malowanie 2x SAMTEX 10 CAPAROL.
13. Sufity – gładź gipsowa na gk + malowanie 2x SAMTEX 10 CAPAROL
14. Posadzki w pomieszczeniach A, B, C, korytarz – PVC obiektowe, R10, redukcja dźwięków  $\Delta L_w = 18$  dB., grupa ścieralności T, brak uszkodzeń od kółek krzeseł, ognioodporność  $cfl \leq 1$
15. Posadzka + cokolik w łazience GRES w klasie R10.
16. Instalacje elektryczne - poza zakresem.
17. Instalacje sanitarne - poza zakresem.
18. Wszelkie materiały przed zastosowaniem wymagają akceptacji użytkownika.
19. Naprawy ścian klatki schodowej obejmują przywrócenie estetyki ścian i posadzki klatki schodowej po wymianie drzwi zewnętrznych – naprawa, malowanie.
20. Termin realizacji 14.02.2023.
21. Zamawiający wymagać będzie oświadczenia oferentów o zgodności oferty z ww. wymaganiami.

