

PRZEDMIAR ROBÓT

a) Prace w ramach zakresu podstawowego

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Wyszczególnienie robót	Jedn.	ilość
1.	Wykonanie wykopów mech. W gr. kat. I-VI z odwozem urobku na odl. 1 km	m ³	544
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm w-wa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 910
3.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2 820
4.	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC11W i AC16W o grubości zmiennej po zagęszczeniu wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej lub istniejącej emusją asfaltową	ton	970
5.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	0
6.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	12 710
7.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	6 420
8.	Ścinanie lub uzupełnienie istniejących poboczy do wymaganej grubości oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu i osiągnięcia stopnia zagęszczenia podanych w ST	m ²	2760

b) Prace do wykonania w ramach prawa opcji

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1.	Wykonanie wykopów mech. W gr. kat. I-VI z odwozem urobku na odl. 1 km	m ³	360
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm w-wa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 800
3.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	0
4.	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC11W i AC16W o grubości zmiennej po zagęszczeniu wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej lub istniejącej emusją asfaltową	ton	809
5.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	0
6.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	12 515
7.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	0
8.	Ścinanie lub uzupełnienie istniejących poboczy do wymaganej grubości oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu i osiągnięcia stopnia zagęszczenia podanych w ST	m ²	1 110