

PRZEDMIAR ROBÓT A82-00-000

CPV: 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Budowa: Przebudowa pomieszczenia biura obsługi studentów -
poprawiony 28. 12. 2022

Obiekt: COLEGIUM GEOGRAPHICUM ul. Bogumiła
Kryglewskiego 10, 61-680 Poznań/dz. nr.283/6; obr.. 54;
ark. 30

Rodzaj robót: Instalacje sanitarne

Zamawiający: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

PRZEDMIAR A82-00-000

Strona 1

29-12-2022

SYKAL-002156

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych					
1	10	000-00-00-00-00	S4.00.00	Dostawa i montaż 1 kasety splitowe: skład jednego kompletu wchodzą: Jednoska zewnętrzna, Jednoska wewnętrzna kasetą, Panel maskujący + sterowniki + napełnienie instalacji gazem, wykonanie próby działania klimatyzacji wraz z próbą szczelności	kmpl	2,000
1	20	000-00-00-00-00	S4.00.00	Przesunięcie w celu dostosowania do nowego układu stropów podwieszonych wraz z przyłączami kaset stropowych klimatyzacyjnych + usunięcie gazu z instalacji i zabezpieczenie, napełnienie instalacji gazem, wykonanie próby działania klimatyzacji wraz z próbą szczelności	kmpl	4,000
1	30 CEN	000-00-00-00-00	S4.00.00	Przesunięcie w celu dostosowania do nowego układu stropów podwieszonych wraz z przyłączami anemostatów nawiewnych szt.4 i wywiewnych szt.4	kmpl	8,000
1	40 CEN	215-14-01-02-00	S4.00.00	Rurociąg czynnika chłodniczego z rur z miedzianych preizolowanych w osłonie z blachy aluminiowej montowanej ponad dachem dla każdej jednostki zewnętrznej ARMAFLEX DuoSplit ø 6,35/9,52 grubość izolacji 9 mm	metr	8,000
1	50 CEN	215-14-01-02-00	S4.00.00	Rurociąg czynnika chłodniczego z rur z miedzianych preizolowanych dla każdej jednostki zewnętrznej ARMAFLEX DuoSplit ø 6,35/9,52 grubość izolacji 9 mm	metr	59,000
1	60	000-00-00-00-00	S.4.00.00	Kanał elastyczny NP. P.elast. ALAD-L-200 844 izolowany	szt	1,000
1	70	000-00-00-00-00	S.4.00.00	Kanał elastyczny NP. P.elast. ALAD-L-200 2507 izolowany	szt	1,000
1	80	000-00-00-00-00	S.4.00.00	Kanał elastyczny NP. P.elast. ALAD-L-200 878 izolowany	szt	1,000
1	90	000-00-00-00-00	S.4.00.00	Kanał elastyczny NP. P.elast. ALAD-L-200 2048 izolowany	szt	1,000
1	100	000-00-00-00-00	S.4.00.00	Kanał elastyczny NP. P.elast. SPR-C-L-200 400 izolowany	szt	1,000
1	110 CEN	215-01-26-02-00	S4.00.00	Rurociąg PCV klejony na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych ø 25	metr	10,000
1	120 CEN	217-01-15-02-00	S4.00.00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 65% udziału kształtek i ø 200	m²	1,230
1	130 CEN	217-01-40-02-00	S4.00.00	Zawór wywiewny typ D ø 200	szt	1,000
1	140 CEN	217-01-40-02-00	S4.00.00	Zawór nawiewny typ D ø 200	szt	1,000
1	150 CEN	000-00-00-00-00	S4.00.00	Sterownik dedykowany do centrali wentylacyjnej rekuperacyjnej typ VAM500F wraz z okablowaniem	szt	2,000
1	160 CEN	000-00-00-00-00	S4.00.00	Przenieść istniejące sterowniki wraz z okablowaniem w miejsce wskazane przez inwestora	szt	2,000
1	170 KNNR	N003-03-03-01-00	S.1.00.00	Przebiecie w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	180	KNNR	N003-04-03-01-00	S.1.00.00 Przekucia w stropach	m ³	0,250
2	CPV 45331210-1: Instalowanie wentylacji					
2.1	CPV 45331210-1: Instalowanie wentylacji - instalacja nawiewna					
2.1	10	KNR	217-01-03-03-00	S.4.00.00 Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 65% udziału kształtek i obwodzie do 1000	m ²	0,250
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> 0,25	<i>Obliczenie ilości</i>		
2.1	20		000-00-00-00-00	S.4.00.00 Kanał elastyczny NP. P.elast. ALAD-L-200 844 izolowany	szt	1,000
2.1	30	CEN	217-01-40-02-00	S.4.00.00 Zawór nawiewny typ D ø 200	szt	1,000
2.2	CPV 45331210-1: Instalowanie wentylacji - instalacja wywiewna					
2.2	10	CEN	217-01-40-02-00	S.4.00.00 Zawór wywiewny typ D ø 200	szt	1,000
2.2	20	CEN	217-01-15-02-00	S.4.00.00 Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 65% udziału kształtek i ø 200	m ²	4,304
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,079+0,275+0,77+0,275+0,571+0,25+1,084		4,304
2.2	30		000-00-00-00-00	S.4.00.00 Kanał elastyczny NP. P.elast. ALSDL-L--200-1728 izolowany	szt	1,000
2.2	40		000-00-00-00-00	S.4.00.00 Kanał elastyczny NP. P.elast. ALSDL-L--200-659 izolowany	szt	1,000
2.3	CPV 45331210-1: Instalowanie wentylacji - instalacja wywiewna z pomieszczenia socjalnego					
2.3	10	CEN	217-02-08-01-00	S.4.00.00 Wentylator SILENT-100-CZ	szt	1,000
2.3	20		000-00-00-00-00	S.4.00.00 Kanał elastyczny ALSDL-L-160-7935 izolowany	szt	1,000
2.3	30		000-00-00-00-00	S.4.00.00 Kanał elastyczny ALSDL-L--200-20000 izolowany wymiana kanałów istniejących	szt	1,000
3	CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego - wew. kan. sanitarna					
3	40	KNR	402-02-35-05-00	S.1.00.00 Demontaż zlewozmywaka żeliwnego z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,000
3	41	KNR	402-02-33-06-00	S.1.00.00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
3	50	KNNR	N004-02-18-02-00	S.1.00.00 Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000
3	70	KNR	215-02-08-03-00	S.1.00.00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	1,000
4	CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego - instalacja wodociągowa i c.o.					
4	10	KNNR	N004-01-27-01-01	S.1.00.00 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP	szt	1,000
4	20	KNNR	N004-01-16-08-01	S.1.00.00 Dodatek za podejście PP do zaworu o połączeniu elastycznym metalowym ø 20	szt	2,000
4	30	KNNR	N004-01-37-02-01	S.1.00.00 Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej	szt	1,000
4	40	KNR	402-01-32-01-00	S.1.00.00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000