

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEN LABOLATORYJNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM BIOLOGICUM SEG "G" POM.
NR 0.51 , 0.52 , 0.53 , 0.54 , KORYTARZE I , II , III
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		KORYTARZ I Sufity 1,60*2,23	m ²	3,568	
		KORYTARZ II Sufity 1,50*2,33	m ²	3,495	
		KORYTARZ III Sufity 1,50*4,58	m ²	6,870	
		POMIESZCZENIE NR 0.51 Sufity 2,35*3,60	m ²	8,460	
		POMIESZCZENIE NR 0.52 Sufity 3,55*2,22+2,35*1,55	m ²	11,524	
		POMIESZCZENIE NR 0.53 Sufity 5,50*2,15	m ²	11,825	
		POMIESZCZENIE NR 0.54 Sufity 3,00*7,00	m ²	21,000	
				RAZEM	66,742
2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz. 1	m ²	66,742	
				RAZEM	66,742
3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz. 1	m ²	66,742	
				RAZEM	66,742
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		KORYTARZ I Sciany 2*(1,60+2,23)*2,83	m ²	21,678	
		KORYTARZ II Sciany 2*(1,50+2,33)*2,56	m ²	19,610	
		KORYTARZ III Sciany 2*(1,50+4,58)*2,70	m ²	32,832	
		POMIESZCZENIE NR 0.51 Sciany (1,90+2,45+1,15+2,35)*2,83	m ²	22,216	
		POMIESZCZENIE NR 0.52 Sciany (2,35+2,00+2,22+3,55)*2,85	m ²	28,842	
		POMIESZCZENIE NR 0.53 Sciany (5,50+2,15)*2,85	m ²	21,803	
		POMIESZCZENIE NR 0.54 Sciany 2*(3,00+7,00)*2,85	m ²	57,000	
				RAZEM	203,981
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz. 4	m ²	203,981	
				RAZEM	203,981
6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz. 4	m ²	203,981	
				RAZEM	203,981
7	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
	N	POMIESZCZENIE NR 0.51 Sciany (1,55+0,90+0,50)*2,83	m ²	8,349	
	N	POMIESZCZENIE NR 0.52 Sciany 4,55*2,85	m ²	12,968	
		POMIESZCZENIE NR 0.53			

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEN LABOLATORYJNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM BIOLOGICUM SEG "G" POM. NR 0.51 , 0.52 , 0.53 , 0.54 ,
KORYTARZE I , II , III

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	N	Sciany (5,50+2,15)*2,85	m ²	21,803	
				RAZEM	43,120
8	kalk. własna	Mocowanie płyt g-k do scian poprzez wywiercenie otworów (4 szt/m2) a następnie wypełnienie otworów pianoklejem	m ²		
	N	POMIESZCZENIE NR 0.51 Sciany (1,55+0,90+0,50)*2,83	m ²	8,349	
	N	POMIESZCZENIE NR 0.52 Sciany 4,55*2,85	m ²	12,968	
	N	POMIESZCZENIE NR 0.53 Sciany (5,50+2,15)*2,85	m ²	21,803	
				RAZEM	43,120
9	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt G-K za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.		
		poz.7*4	szt.	172,480	
				RAZEM	172,480
10	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.7	m ²	43,120	
				RAZEM	43,120
11	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		poz.7	m ²	43,120	
				RAZEM	43,120
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.7	m ²	43,120	
				RAZEM	43,120
13	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.7	m ²	43,120	
				RAZEM	43,120
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli folią	m ²		
		poz.1	m ²	66,742	
				RAZEM	66,742

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEN LABOLATORYJNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM BIOLOGICUM SEG "G" POM. NR 0.51 , 0.52 , 0.53 , 0.54 ,
KORYTARZE I , II , III

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	66,742	0,00	0,00
2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz. 1 = 66,742	0,00	0,00
3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz. 1 = 66,742	0,00	0,00
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	203,981	0,00	0,00
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz. 4 = 203,981	0,00	0,00
6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz. 4 = 203,981	0,00	0,00
7	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	43,120	0,00	0,00
8	kalk. własna	Mocowanie płyt g-k do ścian poprzez wywiercenie otworów (4 szt/m2) a następnie wypełnienie otworów pianoklejem	m ²	43,120	0,00	0,00
9	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt G-K za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.	poz. 7*4 = 172,480	0,00	0,00
10	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	poz. 7 = 43,120	0,00	0,00
11	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz. 7 = 43,120	0,00	0,00
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz. 7 = 43,120	0,00	0,00
13	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz. 7 = 43,120	0,00	0,00
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli folią	m ²	poz. 1 = 66,742	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	211,4697	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR WB 0.51,0.52,0.53,0.54

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	farba lateksowa np: Caparol Samtex 20	dm ³	118,0050		118,0050	0,00	0,00					
2.	preparat gruntujący	dm ³	68,3780		68,3780	0,00	0,00					
3.	Szybki pianoklej 750 ml uniwersalny	szt	10,7800		10,7800	0,00	0,00					
4.	uniwersalna zaprawa klejowa do siatki	kg	172,4800		172,4800	0,00	0,00					
5.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	179,3792		179,3792	0,00	0,00					
6.	gips szpachlowy	kg	145,8969		145,8969	0,00	0,00					
7.	folia polietylenowa	m ²	83,4275		83,4275	0,00	0,00					
8.	siatka z włókna szklanego	m ²	48,9412		48,9412	0,00	0,00					
9.	gips budowlany	kg	43,1200		43,1200	0,00	0,00					
10.	wapno suchogazzone	t	0,0379		0,0379	0,00	0,00					
11.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,9486		0,9486	0,00	0,00					
12.	piasek do zapraw	m ³	0,0431		0,0431	0,00	0,00					
13.	woda	m ³	0,0755		0,0755	0,00	0,00					
14.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,3838	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,2197	0,00	0,00
3.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,3363	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	0,1404	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł