

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia: „MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE W MIEJSCOWOŚCI WOLA ZABIERZOWSKA NA DŁUGOŚCI OKOŁO 1850 MB. NA DZ. NR 1009/1”

Lokalizacja: **dz. nr 1009/1 Wola Zabierzowska**

CPV - Wspólny Słownik Zamówień:

a) 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: **Gmina Niepołomice, 32 – 005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13**

Opracował: **Łukasz Sendor**

Data sporządzenia: **21.06.2023**

Ogólna charakterystyka robót:

Roboty budowlane będą prowadzone na dz. nr 1009/1 w Woli Zabierzowskiej i będą polegać na modernizacji tej drogi poprzez:

- Wykonanie wykopów mechanicznych pod wykonywaną drogę (korytowanie)
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm – odcinek 1250 m, szerokość 3,0 m
- Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm - szerokości 3,00 m na długości 1250 m
- Wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm – szerokość 3,0 na długości 600 m
- Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm - szerokości 3,00 m na długości 600 m
- Wykonanie pobocza z kruszywa o szerokości 0,3 m na długości 1850 m - obustronne

Lp.	Zakres zadania	Ilość
1.	Wykonanie wykopów mechanicznych pod wykonywaną drogę (korytowania)	500 m ³
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm z zagęszczeniem	3750 m ²
3.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – grubość 5 cm	3750 m ²
4.	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej – grubość 4 cm	1800 m ²
5.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – grubość 4 cm	1 800 m ²
6.	Wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 15 cm wraz z jego zagęszczeniem	1110 m ²