

Przedmiar robót

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwinia dz. nr 203/90 dł. 383 mb

Obiekt lub rodzaj robót: **dz. nr 203/90 w m. Drwinia, Gmina Drwinia**

Inwestor: **GMINA DRWINIA,
32-709 DRWINIA 57**

Data opracowania:

2023-06-21

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwinia dz. nr 203/90 dł. 383 mb		
1	Element	Droga 383 mb x 3,00 m		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,38
1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	561,00
1.3	KNR 231/114/7	Analogia uzupełnienie podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	m2	588,00
1.4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	561,00
1.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	561,00
1.6	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=5	m2	561,00