

## **Przedmiar robót**

### **Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ispina dz. nr 630, 536 dł. 440 mb**

Obiekt lub rodzaj robót: **dz. nr 630, 536 miejscowość Ispina, Gmina Drwinia**

Inwestor: **GMINA DRWINIA,  
32-709 DRWINIA 57**

Data opracowania:

**2023-06-21**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ispina dz. nr 630, 536 dł. 440 mb</b>		
1	Element	<b>Droga 440 mb x 2,80 m</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,44
2	Kalkulacja indywidualna	Mchaniczne karczowanie, krzaki i podszybie gęste	kpl	1,00
3	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	1 232,00
4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	1 232,00
5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	1 232,00
6	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=5	m2	1 232,00