

Przedmiar robót

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grobla dz. nr 872, dł. 64 mb

Obiekt lub rodzaj robót: **dz. nr 128/6 i 111 - miejscowość Bieńkowice, Gmina Drwinia**

Inwestor: **GMINA DRWINIA,
32-709 DRWINIA 57**

Data opracowania:

2023-06-21

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grobla dz. nr 872, dł. 64 mb		
1	Element	Droga 64 mb x 2,80 m		
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	179,20
1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	179,20