
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ WPA UAM W KALISZU

ADRES INWESTYCJI: UL. NOWY ŚWIAT 28/30, KALISZ

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES INWESTORA: ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Maciej Cebulak

DATA OPRACOWANIA: 24.05.2023

REMONT DACHU SALI GIMN WPA UAM.kstx

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		25,50 * 11,95	m2	304,725	
				RAZEM	304,725
2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		25,50 * 11,95	m2	304,725	
				RAZEM	304,725
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<i>opierzenie gzymsu</i> (25,35 + 0,40 + 10,20 + 0,40) * 1,00	m2	36,350	
		<i>pas nadrynnowy</i> (25,35 + 0,40 + 10,20 + 0,40) * 0,25	m2	9,088	
		<i>wiatrownica</i> 11,95 * 0,25	m2	2,988	
		<i>opierzenie od strony segm. A</i> 11,95 * 0,25	m2	2,988	
		<i>opierzenie od strony segm. D</i> 15,70 * 0,25	m2	3,925	
		<i>opierzenie wylazu dachowego</i> 1,15 * 4 * 0,25	m2	1,150	
		1,15 * 1,15	m2	1,323	
				RAZEM	57,812
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25,35 + 0,40 + 10,20 + 0,40	m	36,350	
				RAZEM	36,350
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m2		
		poz.3	m2	57,812	
				RAZEM	57,812
7	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		poz.5	m	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.4	m	36,350	
				RAZEM	36,350
9	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR K-01 0104-03 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych - wywietrzaki dachowe.	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
11	wycena indywidualna	Likwidacja wsporników instalacji odgromowej.	szt		
		15	szt	15,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
12		Wymiana wyłazu dachowego 0,85*0,85	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000