ISTNIEJĄCA DACHÓWKA
ISTNIEJĄCE ŁATY
ISTNIEJĄCA FOLIA DACHOWA ZBROJONA
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA WIĘŹBY
PUSTKA 2cm
WEŁNA MINERALNA 25cm
KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO
PŁYTY GKF 1x15mm

ścianki osłonowe rozebrać i wykonać ściankę kolankową w systemie lekkiej zabudowy z płyt GKF 15mm z ociepleniem wełną mineralną o maksymalnie możliwej grubości do 25cm z zachowaniem 2cm szczeliny wentylacyjnej od strony pokrycia (istniejąca folia dachowa)

docieplenie z płyt izolacyjnych do suchej zabudowy z sztywnej płyty rozsłonej gr. 100mm zespolonej z płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5mm, płyty mocowane za pomocą rusztów lub przy użyciu kleju, w wygrykach okien płyty gr. 3cm z zastrzeżeniem, że zabudowa nie ma kolidować z otwieraniem okien i z zawiasami

ścianka systemowa z pojedynczym opłytowaniem płytą GKB 1x12,5mm na ruszcie 100mm wypełnienie z wełny mineralnej min. gr. 50mm, system np. 3.40.03 lub równoważny

ścianka systemowa z obustronnym podwójnym opłytowaniem płytą GKB/GKBI 2x12,5mm na ruszcie 2x50mm wypełnienie z wełny mineralnej gr. 2x50mm, system np. 3.41.051 lub równoważny

ścianka systemowa z pojedynczym opłytowaniem płytą GKB 1x12,5mm na ruszcie 100mm wypełnienie z wełny mineralnej min. gr. 50mm, system np. 3.40.02 lub równoważny

ścianka systemowa z obustronnym podwójnym opłytowaniem płytą GKB/GKBI 2x12,5mm na ruszcie 2x50mm wypełnienie z wełny mineralnej gr. 2x50mm, system np. 3.41.051 lub równoważny

docieplenie z płyt izolacyjnych do suchej zabudowy z sztywnej płyty rozsłonej gr. 100mm zespolonej z płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5mm, płyty mocowane za pomocą rusztów lub przy użyciu kleju

ścianka systemowa z pojedynczym opłytowaniem płytą GKB 1x12,5mm na ruszcie 100mm wypełnienie z wełny mineralnej min. gr. 50mm, system np. 3.40.03 lub równoważny

ścianka systemowa z pojedynczym opłytowaniem płytą GKB 1x12,5mm na ruszcie 100mm wypełnienie z wełny mineralnej min. gr. 50mm, system np. 3.40.02 lub równoważny

ścianka systemowa z obustronnym podwójnym opłytowaniem płytą GKB/GKBI 2x12,5mm na ruszcie 2x50mm wypełnienie z wełny mineralnej gr. 2x50mm, system np. 3.41.051 lub równoważny

docieplenie z płyt izolacyjnych do suchej zabudowy z sztywnej płyty rozsłonej gr. 100mm zespolonej z płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5mm, płyty mocowane za pomocą rusztów lub przy użyciu kleju, w wygrykach okien płyty gr. 3cm z zastrzeżeniem, że zabudowa nie ma kolidować z otwieraniem okien i z zawiasami

ścianka systemowa z pojedynczym opłytowaniem płytą GKB 1x12,5mm na ruszcie 100mm wypełnienie z wełny mineralnej min. gr. 50mm, system np. 3.40.03 lub równoważny

ścianki osłonowe rozebrać i wykonać ściankę kolankową w systemie lekkiej zabudowy z płyt GKF 15mm z ociepleniem wełną mineralną o maksymalnie możliwej grubości do 25cm z zachowaniem 2cm szczeliny wentylacyjnej od strony pokrycia (istniejąca folia dachowa)

	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
1	KOMUNIKACJA	49,2
2	SALA ŁÓŻKOWA	16,1
3	ŁAZIENKA	2,9
4	SALA ŁÓŻKOWA	16,2
5	ŁAZIENKA	2,9
6	ŁAZIENKA	2,9
7	SALA ŁÓŻKOWA	16,6
8	POMIESZCZENIE PERSONELU	10,3
9	PRZEDSIONEK WC	1,7
10	WC	1,1
11	ŁAZIENKA	2,9
12	SALA ŁÓŻKOWA	18,3
13	SALA ŁÓŻKOWA	14,6
14	ŁAZIENKA	2,9
15	ŁAZIENKA	2,9
16	SALA ŁÓŻKOWA	14,5
17	POKÓJ BADAŃ	9,1
18	KOMUNIKACJA	30,4
19	SALA INDYWIDUALNEJ TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ	27,2
20	SALA GIMNASTYCZNA	42,8
21	SALA TRNINGOWA	13,5
22	SALKA REKREACYJNA	20,9
23	KLATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA	17,7
24	KOMUNIKACJA	15,1
		352,2m2

UWAGA:

ŚCIANY OD WEWNĄTRZ DOCIEPLONE ZESPOLONYMI PŁYTAMI IZOLACYJNYMI gr. 11cm MOCOWANYCH DO ŚCIAN ZA POMOCĄ RUSZTÓW LUB PRZY UŻYCIU KLEJU,

ODKRYTĄ KONSTRUKCJĘ DREWNIANĄ ZABEZPIECZYĆ 1xPŁYTA GKF np. SYSTEM 6.30.00 lub równoważny

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ROZBUDOWĄ, ŚCIANY PROJEKTOWANE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

TEMAT: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części piątra budynku T 1lit nr II Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu celem poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
Kwaśniewo ul.Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki, dz.nr413/9
RZUT PIĘTRA BUDYNKU "E"

		SPECJALNOŚCI I NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
AUTOR:	mgr inż. arch.: Tomasz Drożdżyński	ARCHITEKTURA 33/POM	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.: Grażyna Buda	ARCHITEKTURA 336/PWWSI	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	DATA: 05.2023r.	REV: 00	SKALA: 1:50

NR RYS: 1E