ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO

NUMER	NAZWA	POWIERZCHNIA
-1.01.01	Pomieszczenie centrali wentylacyjnej 1	70.94m2
-1.01.02	Pomieszczenie centrali wentylacyjnej 2	47.87m2
-1.01.03	Magazyn sali sportowej	18.96m2
-1.01.04	Korytarz	40.24m2
-1.01.05	Magazyn kuchni	11.14m2
-1.01.06	Magazyn kuchni	10.58m2
-1.01.07	Chłodnia	9.36m2
-1.01.08	Pralnia	19.41m2
-1.01.09	Pomieszczenie węzła cieplnego	22.43m2
-1.01.10	Dźwig serwisowy	4.34m2
-1.01.11	Przebieralnia	29.65m2
-1.01.12	Kantorek	8.90m2
-1.01.13	Warsztat	26.80m2
-1.01.14	Magazyn	16.58m2
-1.01.15	Klatka schodowa	16.19m2
-1.01.16	Korytarz	16.13m2
-1.01.17	Maszynownia dźwigu serwisowego	4.46m2
-1.01.18	Pomieszczenie techniczne	12.89m2
-1.02.01	Pom. techniczne	13.26m2
-1.02.02	Pom. techniczne	13.83m2
-1.02.03	Magazyn	12.71m2
-1.02.04	Magazyn	12.15m2
-1.02.05	Magazyn	12.87m2
-1.02.06	Magazyn	13.32m2
-1.02.07	Magazyn	13.64m2
-1.02.08	Pom. techniczne	12.52m2
-1.02.09	Pom. techniczne	14.24m2
-1.02.10	Pom. techniczne	26.33m2
-1.02.11	Korytarz	46.15m2
-1.02.12	Klatka schodowa	11.58m2
-1.02.13	Magazyn	4.74m2
-1.02.14	Platforma rozrywowa	5.84m2
-1.02.15	Rozdzielnia elektryczna	11.58m2
		616.61m2

Okablowanie wykonać kablem HTKSH PH90 1x2x1
Okablowanie układać w korytach kablowych o odporności E90, a po za nimi podtynkowo za pomocą certyfikowanych uchwytów.
Dokładną lokalizację głośników uzgodnić na etapie wykonastwa uwzględniając rzuty sufitów oraz klady ścian ujęte w opracowaniu architektonicznym

LEGENDA

- CDSO — Centrala DSO (stojak Rack)
- Mikrofon strażaka
- Głośnik sufitowy
- Głośnik naścienny
- Projektor dźwięku
- Kolumna głośnikowa

INWESTOR:	ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań
STUDIO ADS
Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	UPRAWNIENIA 133/88/PW	SPECJALNOŚĆ architektoniczna	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. WOJCIECH GONET	WKP/0184/PWOT/10	telekomunikacyjna	
OPRACOWAŁ: mgr inż. MICHAŁ FRĄCKIEWICZ mgr inż. PIOTR MATUSZEWSKI mgr inż. MARIUSZ BERNAT			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ROMAN FRYSKA	DITT-TU/022261/02/U	telekomunikacyjna	
BRANŻA: SŁABE PRĄDY	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: LUTY 2015	SKALA: 1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
RZUT POZIOMU -1

NR RYSUNKU: SP-DSO-001
REWIZJA: Rew. 00