

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBIEKT: Przebudowa instalacji elektrycznej
w pomieszczeniu nr 516 w budynku Biblioteki
Głównej przy Alei Armii Krajowej 36
w Częstochowie na działkach o nr ewid. 111/4,
111/3, 111/5 (obr.0843)

INWESTOR:

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 CZĘSTOCHOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MK ELEKTRO PROJEKT
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 TARNOBRZEG

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marian Kozik
specjalność : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16

PAŹDZIERNIK 2023

1. Część ogólna	4
1.1. Nazwa zamówienia	4
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji	4
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją	4
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	5
1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną	5
1.6. Informacje o terenie budowy	5
1.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót	7
1.8. Określenia podstawowe	7
2. Wyroby budowlane – przechowywanie i transport.....	7
2.1. Źródła uzyskania materiałów.....	7
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom	8
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów	8
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów	8
2.5. Przewody elektryczne	9
2.6. Kable teleinformatyczne	9
2.7. Kable optyczne.....	9
2.8. Rozdzielnice	9
2.9. Aparatura modułowa.....	9
2.10. Oprawy oświetleniowe	9
2.11. System elektroinstalacyjnych kanałów	10
2.12. Rury elektroinstalacyjne	10
2.13. Materiały poślizgowe.....	10
2.14. Puszki elektroinstalacyjne	10
2.15. Gniazda 230V, DATA	11
2.16. Łączniki.....	11
2.17. Gniazda teleinformatyczne RJ45 FTP/STP kat. 6a	11
2.18. Przełącznica światłowodowa	11
2.19. Panele 19"	12
2.20. Organizator kabli	12
2.21. Kable krosowe FTP/STP kat. 6a	12
2.22. Przełącznik sieciowy	12
2.23. Szafa teleinformatyczna 19" RACK	12
2.24. Konstrukcje wsporcze	13
3. Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn	13
4. Wykonanie robót.....	13
4.1. Opis ogólny	13
4.2. Układanie przewodów elektrycznych.....	14
4.3. Układanie kabli teleinformatycznych, optycznych	14
4.4. Montaż rozdzielnicy.....	14
4.5. Montaż aparatury modułowej.....	14
4.6. Wciąganie przewodów i kabli	14
4.7. Montaż opraw oświetleniowych	14
4.8. Montaż elektroinstalacyjnych kanałów	15
4.9. Układanie rur elektroinstalacyjnych.....	15
4.10. Montaż puszek elektroinstalacyjnych	15
4.11. Montaż gniazd 230V, DATA, łączników	15

4.12. Montaż gniazd teleinformatycznych	15
4.13. Montaż elementów sieci teleinformatycznej	16
4.14. Montaż szafy teleinformatycznej	16
5. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót – opis działań	16
5.1. Zasady kontroli, jakości robót, materiałów	16
5.2. Zakres kontroli	16
5.3. Próby montażowe	17
5.4. Badania i pomiary	17
5.5. Raporty z badań	18
5.6. Certyfikaty i deklaracje	18
5.7. Pozostałe dokumenty budowy	18
5.8. Przechowywanie dokumentów budowy	18
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7. Opis odbioru robót	18
7.1. Układanie przewodów, kabli teleinformatycznych, optycznych	18
7.2. Wciąganie przewodów i kabli	19
7.3. Montaż rozdzielnic i aparatury modułowej.....	19
7.4. Montaż opraw oświetleniowych	19
7.5. Montaż kanałów elektroinstalacyjnych	19
7.6. Układanie rur elektroinstalacyjnych	20
7.7. Montaż puszek elektroinstalacyjnych	20
7.8. Montaż gniazd 230V, DATA, łączników	20
7.9. Montaż gniazd teleinformatycznych	20
7.10. Montaż elementów sieci informatycznej	20
7.11. Montaż szafy teleinformatycznej	20
7.12. Próby odbiorcze	21
7.13. Rodzaje odbiorów robót	21
7.14. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	21
7.15. Odbiór częściowy	22
7.16. Odbiór ostateczny robót.....	22
7.17. Odbiór pogwarancyjny	23
8. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących	23
8.1. Ustalenia ogólne	23
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne	23
9. Dokumenty odniesienia i przepisy związane.....	23

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia

Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu nr 516 w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej przy Alei Armii Krajowej 36 w Częstochowie na działkach o nr ewid. 111/4, 111/3, 111/5 (obr.0843).

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót potrzebnych przy przebudowie instalacji elektrycznej w budynku Politechniki Częstochowskiej zgodnie z dokumentacją projektową.

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla wszystkich robót instalacyjno-montażowych.

Znaczące odstępstwa od wymagań podanych w specyfikacji są dopuszczalne za pisemną zgodą Inwestora.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu prawidłową przebudowę instalacji elektrycznej.

Zakres robót obejmuje:

- Demontaż istniejących opraw oświetlenia
- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia
- Demontaż istniejących gniazd 230V
- Demontaż istniejących przewodów sieci 230V
- Montaż puszek natynkowych w celu zachowania ciągłości obwodów instalacji elektrycznej
- Wykonanie bruzd w suficie
- Montaż elektroinstalacyjnego systemu listew
- Montaż rozdzielnic oraz szafy RACK wraz z wyposażeniem
- Układanie przewodów podtynkowo, w elektroinstalacyjnym systemie listew
- Wykonanie przejść przez ściany oddzielenia pożarowego
- Montaż puszek w elektroinstalacyjnym systemie listew
- Montaż gniazd z ramkami w elektroinstalacyjnym systemie listew wraz z łączeniem przewodów
- Zakrycie bruzd, obróbki po obsadzeniu puszek
- Montaż łączników
- Montaż opraw oświetleniowych na suficie betonowym wraz z instalacją
- Wykonanie pomiarów elektrycznych
- Wykonanie oznakowania osprzętu instalacji elektrycznej

- Przeprowadzenie prób i badań oraz odbiorów

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w istniejących pozycjach kosztorysowych:

- ✓ przygotowanie miejsca prowadzenia prac na obiekcie w ciągłym użytkowaniu
- ✓ prowadzenie robót, tak, aby nie były uciążliwe dla przebywających na terenie obiektu pracowników
- ✓ demontaż elementów sufitu podwieszanego w pom. serwerowni
- ✓ uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy przebudowie instalacji elektrycznej
- ✓ demontaż i ponowny montaż aparatów oraz elementów w istniejącej rozdzielnicie piętrowej na korytarzu w celu przyłączenia rozdzielnic T516 do sieci
- ✓ demontaż pokryw istniejących kanałów elektroinstalacyjnych w korytarzu
- ✓ konserwacja instalacji w okresie gwarancyjnym
- ✓ opracowanie dokumentacji powykonawczej
- ✓ roboty odtworzeniowe po wykonaniu prac

1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

- Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy.
- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowlanego, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Informacje o terenie budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

a) Organizacja robót budowlanych:

Zamawiający udostępni informację nt. zasad korzystania z mediów (woda, energia elektryczna), dróg transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest protokolarne przekazanie placu budowy przez Politechnikę Częstochowską.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

b) Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca zapozna się z obiektami, instalacjami lub urządzeniami, które znajdują się na terenie budowy i których np. uszkodzenie, zniszczenie itp. może stanowić naruszenie interesów osób trzecich.

c) Ochrona środowiska:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

d) Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Podczas realizacji robót Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne zaplecze w celu realizacji prac zgodnie z umową.

f) Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości w istniejącym obiekcie (klatka schodowa, ciągi komunikacyjne itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

g) Zabezpieczenie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych

W trakcie prowadzenie robót Wykonawca zabezpieczy klatkę schodową oraz ciągi komunikacyjne, gdzie prowadzi roboty przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób niekolidujący z normalnym użytkowaniem.

1.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

GRUPA	KLASA	Kod CPV	Nazwa
45.1		45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45.3	45.31	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
		45311000-3	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.8. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.

2. Wyroby budowlane – przechowywanie i transport

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i ich rodzaju podano w dokumentacji projektowej. Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników

energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.

Materiały, aparaty, oprawy oświetleniowe, należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

Wszystkie wyroby pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm przepisów bhp, ochrony środowiska oraz ppoż.

W szczególności przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów izolowanych producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Miejsce składowania na budowie powinno być suche.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

Proponowane produkty, jako alternatywy dla zaprojektowanych urządzeń muszą posiadać nie gorszą, jakość, tj. (m.in. trwałość, sprawność, energochłonność, stopień IP)

wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. Zastosowane materiały muszą spełniać szczegółowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

2.5. Przewody elektryczne

Pod tynkiem (o ile nie jest układana rura elektroinstalacyjna) należy stosować przewody płaskie o żyłach miedzianych jednodrutowych w izolacji bezhalogenowej i w powłoce bezhalogenowej z żyłą ochronną zielono-żółtą o temperaturze pracy od -40°C do +70°C o napięciu znamionowym 450/750V. Dopuszczalna temperatura żył roboczych +70°C. Dopuszczalna temperatura podczas zwarcia +160°C.

Przy układaniu kabli w korytach, kanałach oraz w celu przyłączenia rozdzielnic T516 należy stosować kable okrągłe o żyłach miedzianych jednodrutowych w izolacji z polietylenu usieciowanego i w powłoce bezhalogenowej z żyłą ochronną zielono-żółtą o temperaturze pracy od -40°C do +90°C o napięciu znamionowym 0,6/1kV. Dopuszczalna temperatura żył roboczych +90°C. Dopuszczalna temperatura podczas zwarcia +250°C.

Do oprzewodowania rozdzielnic należy stosować przewody miedziane wielodrutowe giętkie w izolacji bezhalogenowej usieciowanej o temperaturze pracy od -30°C do +90°C o napięciu znamionowym 450/750V.

2.6. Kable teleinformatyczne

Kable instalacyjne min. kat. 6a S/FTP powinny być cztero-parowe o średnicy nominalnej 23 AWG, o izolacji z miękkiego polietylenu. Indywidualny ekran w postaci aluminium oraz taśmy poliestrowej. Ekran kabla w postaci cynowanej siatki miedzianej. Maksymalna częstotliwość testowa nie mniejsza niż 650 MHz. Średnia impedancja wejściowa @ 100 MHz - $100 \pm 5 \Omega$. Klasa palności kabla B2_{CA}.

2.7. Kable optyczne

Należy stosować kable optyczne wykonane, jako multimodowe 4 włóknowe.

2.8. Kable HDMI

Kable instalacyjne min. przesyłające obraz Full HD tj. 1080p. powinny być wykonane z posrebrzanych drutów SPC o przekroju min. 26 AWG. Średnica kabla całkowita nie mniejsza niż 7,7 mm.

2.9. Rozdzielnice

Rozdzielnica elektryczna powinna zostać wykonana, jako natynkowa modułowa wyposażona w zamek uniemożliwiający dostęp przez osoby niepowołane. Drzwi rozdzielnic powinny być wykonane, jako pełne z tworzywa sztucznego o odporności udarowej IK 09. Stopień ochrony rozdzielnic IP 40. Kolor obudowy RAL 9003. Na drzwiach rozdzielnic należy nakleić znak „Nie dotykać. Uwaga urządzenie elektryczne”.

2.10. Aparatura modułowa

Aparaty modułowe powinny być o zwarciowej zdolności wyłączenia 6 kA. Aparaty przeznaczone do pracy przy napięciu 230/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC. Obudowa aparatów wykonana z tworzywa niepalnego, odpornego temperaturowo. Klasa palności V0. Montaż aparatów na szynie TH 35. Stopień ochrony IP 20.

2.11. Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe powinny być wykonane w technologii LED o mocy zgodnie z dokumentacją projektową. Oprawa LED przeznaczona do montażu bezpośrednio na

stopie. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Stopień ochrony IP 20. Odporność uderowa oprawy IK 04. Oprawa wykonana w I klasie ochronności. Oprawa powinna być przystosowana do oświetlenia powierzchni biurowych w szczególności do pracy przy stanowiskach komputerowych.

2.12. System elektroinstalacyjnych kanałów

System kanałów elektroinstalacyjnych wraz z akcesoriami powinien być przeznaczony do montażu osprzętu klasycznego o maksymalnej głębokości 52 mm. Ze względu na montaż osprzętu w małych odległościach między sobą konieczne jest zastosowanie puszek osprzętowych. System kanałów powinien być wykonany z PVC bezhalogenowego, bezołowiowego. Stopień ochrony kanałów IP 40, odporność uderowa kanałów IK 04. Montaż pokrywy odbywa się poprzez naciśnięcie jej na środku. Kolor obudowy RAL 9003.

System kanałów powinien umożliwiać montaż akcesoriów w postaci kanałów ekranujących wykonanych z blachy ocynkowanej o minimalnej grubości 0,55mm w celu separacji obwodów elektrycznych i teleinformatycznych. Kanał ekranujący o wymiarach 40x20mm.

Cały system kanałów powinien być od tego samego producenta.

2.13. Rury elektroinstalacyjne

Rury elektroinstalacyjne powinny być elastyczne o średniej odporności mechanicznej. Rury wykonane, jako bezhalogenowa rura samogasnąca z PP o zredukowanym wydzielaniu dymu, mogą być instalowane na powierzchni tynku, pod tynkiem lub do betonu.

2.14. Materiały poślizgowe

Jako materiały poślizgowe, służące do zmniejszenia siły tarcia kabla, przewodu przeciąganego przez rurę należy stosować materiały maziste - smary kablowe lub materiały płynne, nie oddziałujące szkodliwie na osłony i powłoki kabli, przewodów oraz na ścianki przepustu, a także ulegające biodegradacji.

2.15. Puszki elektroinstalacyjne

Przy układaniu instalacji podtynkowej należy stosować puszki podtynkowe osprzętowe wykonane z materiału PVC bezołowiowego o głębokości min. 70 mm. Możliwe połączenie puszek w ciągi o rozstawie 71 mm. Montaż przewodu odbywa się poprzez wyrwanie wstępnie osłabionego wpustu na elastycznych membranach. Stopień ochrony puszki IP 30 uzyskuje się poprzez wyposażenie puszki w odpowiednią pokrywę lub montaż w puszcze osprzętu o stopni wyższym lub równym IP 30.

Przy układaniu instalacji w systemie elektroinstalacyjnych kanałów należy stosować puszki osprzętowe o wymiarach 71x37 z możliwością wyjęcia ścian bocznych. Puszki połączone pozwalają na montaż osprzętów w jednej ramce. Puszki wykonane z materiału PVC. Po montaż puszki istnieje możliwość włożenia kanału ekranującego kable teleinformatyczne.

Przy układaniu instalacji natynkowej należy stosować puszki natynkowe w wykonaniu zamkniętym wykonane z PVC bez ołowiu o stopniu ochrony IP 54 i klasie odporności na uderzenia IK 06.

2.16. Gniazda 230V, DATA

Gniazda elektryczne powinny być o napięciu znamionowym 250V AC, znamionowym prądzie 16A. Mocowanie przewodów odbywa się za pomocą śrub lub zaciskami bezgwintowymi. Gniazda przystosowane do przewodów $1,5 \div 2,5 \text{ mm}^2$. Gniazda wykonane z PCV o stopniu ochrony IP 20. Gwarancja producenta 3 lata na uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnego z właściwościami lub przeznaczeniem produktu a w szczególności: zarysowania, przebarwienia lub zmatowienia.

Przy układaniu instalacji natynkowej należy stosować gniazda elektryczne natynkowe o napięciu znamionowym 250V AC, znamionowym prądzie 16A i stopniu ochrony IP 44. Mocowanie przewodów odbywa się za pomocą śrub lub zaciskami bezgwintowymi. Gniazda przystosowane do przewodów $1,5 \div 2,5 \text{ mm}^2$. Gniazda wykonane z PCV. Gwarancja producenta 3 lata na uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnego z właściwościami lub przeznaczeniem produktu a w szczególności: zarysowania, przebarwienia lub zmatowienia.

2.17. Łączniki

Łączniki elektryczne powinny być o napięciu znamionowym 250V AC, znamionowym prądzie min. 10A. Mocowanie przewodów odbywa się za pomocą śrub lub zaciskami bezgwintowymi. Łączniki przystosowane do przewodów $1,5 \div 2,5 \text{ mm}^2$. Łączniki wykonane z PCV o stopniu ochrony IP 20. Gwarancja producenta 3 lata na uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnego z właściwościami lub przeznaczeniem produktu a w szczególności: zarysowania, przebarwienia lub zmatowienia.

2.18. Gniazda teleinformatyczne RJ45 FTP/STP kat. 6a

Gniazda teleinformatyczne powinny być przeznaczone do montażu w każdym adapterze do złącz typu keystone o wymiarach 25x21, np. w adapterach do gniazd 45x45, ramach osprzętu elektrycznego, panelach modularnych. Gniazdo posiada pełny ekran oraz kolorowe oznaczenie sekwencji połączeń typu 568/B. Gniazdo powinno być typu slim.

Złącze gniazda typu IDC wykonane z materiałów niepalnych. Obudowa gniazda niklowana wykonana ze stopu cynku z aluminium. Styk IDC wykonany z fosforobrazu, pokryty warstwą złota o grubości minimum $0,75 \mu\text{m}$ oraz warstwą niklu o grubości minimum $1,3 \mu\text{m}$. Piny wtyków w gnieździe RJ45 wykonane z fosforobrazu. Wtyki pokryte warstwą srebra o grubości minimum $1,27 \mu\text{m}$ oraz warstwą niklu o grubości minimum $2,5 \mu\text{m}$. Maksymalna wartość natężenia prądu DC 1,5A.

2.19. Gniazda, wtyki HDMI

Należy stosować gniazda typu A (Standard HDMI) przystosowane do montażu w modułach 45x45.

Należy stosować wtyki typu A o wymiarach 13,9x4,5mm. Należy zastosować wtyk umożliwiający zacisk przewodów na złączu dedykowanymi szczypcami.

2.20. Przełącznica światłowodowa

Przełącznica światłowodowa powinna być przeznaczona do montażu w 19-calowych szafach teleinformatycznych stojących lub wiszących. Powinna posiadać 24 otwory, wykonane pod montaż adapterów SC Simplex (lub LC Duplex) oraz powinna być

wyposażona w wysuwalną szufladę umieszczoną na prowadnicach teleskopowych. W komplecie z przełącznicą powinny się znajdować dwie kasety światłowodowe, w których każda pozwala na swobodne umieszczenie 12 (łącznie) 24 spawów (każda kaseeta posiada dwie prowadnice z sześcioma rowkami na osłonki spawów). Kasety zamontowane są na śrubie trzpieniowej z nakrętką. Na wyposażeniu powinny być również dwa dławiki. Przełącznica powinna posiadać wiele udogodnień, m.in. prowadnice do organizacji zapasu pigtaili oraz otwory opaskowe pod opaski zaciskowe.

2.21. Panele 19''

Panel krosowy powinien być ekranowany, nieuzbrojony przeznaczony do gniazd beznarzędziowych. Panel o wysokości 1U z krosownicą na 24 moduły. Konstrukcja panelu powinna być metalowa. W komplecie powinna być półka.

2.22. Organizator kabli

Organizator kabli wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do montażu w szafie 19''. Wyposażony w klapkę uchylną chroniącą kable krosowe.

2.23. Kable krosowe min. FTP/STP kat. 6a

Kable krosowe powinny być wykonane z trwałych elementów zapewniających odpowiednią ilość cykli łączeniowych. Długości kabli krosowych zgodnie z dokumentacją projektową.

2.24. Przełącznik sieciowy

Przełącznik sieciowy powinien być zarządzalny, wyposażony w 24 porty RJ45 obsługujące autonegocjację 10/100/1000 Mb/s. Przełącznik obsługuje automatycznie MDI/MDIX. Przełącznik posiada standardy komunikacyjne IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p. Przełącznik przeznaczony do montażu w szafie rack o maksymalnym poborze mocy nie większej niż 14,2W. Przełącznik posiada wydajność przełączania nie mniejszą niż 48 Gb/s i szybkość przekierowania pakietów nie mniejszą niż 35,7 Mp/s. Przełącznik posiada tablicę adresów MAC wielkości nie mniejszej niż 8K wpisów, wbudowany bufor pakietów wielkości nie mniejszej 4,1 Mbit. Przełącznik sieciowy powinien obsługiwać ramki jumbo o długości nie mniejszej niż 10 kB.

Przełącznik sieciowy posiada obsługę priorytetową w oparciu o port 802.1p/DSCP, obsługę 4 kolejek priorytetowania, funkcje ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów oraz funkcję Storm Control.

Przełącznik 2 warstwy posiada IGMP Snooping, statyczną agregację połączeń, mirroring portów, diagnostykę stanu kabli oraz zapobieganie pętlom.

Przełącznik umożliwia obsługę do 32 VLAN (z 4000 identyfikatorów VLAN) oraz konfigurację MTU/Port/Tag VLAN.

Przełącznik posiada metodę transmisji Store-And-Forward.

2.25. Szafa teleinformatyczna 19'' RACK

Szafa teleinformatyczna 19'' powinna być w wersji, jako „wisząca”, wykonana z blachy stalowej o konstrukcji spawanej i dużej sztywności (większej niż w przypadku szaf skręcanych). Obudowa szafy powinna posiadać dwa otwory o wymiarach min. (340mmx60mm) wyprowadzające do kabli. Drzwi przednie powinny być z wklejoną szybą hartowaną (lub z drzwiami metalowymi), z zamkiem 1-punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180°. Osłony boczne powinny być zdejmowane i wyposażone również w zamki.

Dwie płaszczyzny 19'' pionowych profili montażowych powinny być mocowane na poziomych trawersach z rastrem, co 20 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 35 mm (standardowo 65 mm). W dachu szafy otwory powinny być przystosowane do montażu modułów wentylacyjnych. W standardowym wyposażeniu powinna być półka stała oraz śruby montażowe.

2.26. Konstrukcje wsporcze

Wszystkie elementy stalowe powinny być cynkowane ogniowo lub wykonane ze stali nierdzewnej.

3. Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Środki transportu, które wykorzystuje Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powinny być sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy, jak i osób przebywających na budowie. W przypadku montażu rusztowań fasadowych wymagane jest odebranie dopuszczenie przez odpowiednie służby. Wykonawca powinien na terenie budowy poruszać się tylko takimi środkami transportowymi, które są przewidziane w dokumentacji projektowej (np. kosztorysy) lub Specyfikacji Technicznej.

4. Wykonanie robót

4.1. Opis ogólny

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, przepisami, wytycznymi, albumami, poleceniami Zamawiającego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

Przed złożeniem oferty na wykonanie robót, oferent powinien zapoznać się z warunkami terenowymi prowadzenia prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

4.2. Układanie przewodów elektrycznych

Przewody instalacji elektrycznej należy układać w kanałach instalacyjnych oraz w rurach ochronnych. Przewody w kanałach instalacyjnych należy układać w taki sposób aby można było wykorzystać maksymalnie kanał instalacyjny do układania przewodów. Przewody w rurach ochronnych należy układać pod tynkiem.

4.3. Układanie kabli teleinformatycznych, optycznych

Kable teleinformatyczne, optyczne należy układać w kanałach instalacyjnych oraz w rurach ochronnych. Kable w kanałach instalacyjnych należy układać w kanale ekranującym w taki sposób, aby można było wykorzystać maksymalnie kanał instalacyjny do układania kabli.

4.4. Montaż rozdzielnic

Rozdzielnicę należy zamontować na wysokości 1,6m (od podłogi do krawędzi dolnej obudowy rozdzielnic). Rozdzielnicę należy przymocować do podłoża zgodnie z instrukcją montażu.

4.5. Montaż aparatury modułowej

Aparaturę modułową należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną danego aparatu. Od głównego wyłącznika prądu oprzewodowanie wykonać giętką linką bezhalogenową o przekroju min. 6mm².

Oprzewodowanie ogranicznika przepięć wykonać giętką linką bezhalogenową o przekroju min. 10mm² a połączenie z szyną wyrównania potencjałów wykonać przewodem żółto-zielonym o min. przekroju 16mm². Zaleca się, aby całkowita długość przewodów między punktami przyłączenia ogranicznika przepięć nie była większa niż 0,5m. W celu przyłączenia ogranicznika przepięć zaleca się połączenie „typu V”.

Po wykonaniu montażu aparatury należy poszczególne obwody opisać (poprzez naklejenie oznaczników z drukarki etykiet zgodnie z dokumentacją projektową oraz dołączyć schemat ideowy.

4.6. Wciąganie przewodów i kabli

Przewody i kable należy tak wciągać do rur ochronnych, aby nie uszkodzić izolacji przewodów i kabli.

4.7. Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe należy montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Każda oprawa powinna być przyłączona do przewodu zasilającego obwód oświetlenia przy pomocy zacisków śrubowych lub złączy samozaciskowych. Połączenie elektryczne oprawy oświetleniowej oraz przewodu instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu. Przewód obwodu oświetleniowego powinien być układany, jako podtynkowy.

4.8. Montaż elektroinstalacyjnych kanałów

Kanały elektroinstalacyjne należy mocować do ścian prostopadłe oraz równoległe zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Kanały elektroinstalacyjne do rozprowadzenia obwodów należy mocować na ścianie do wysokości sufitu. W zależności od wysokości biurek kanał należy zamontować na wysokości 90cm od powierzchni podłogi. Łączenie kanałów układanych prostopadłe i równoległe należy wykonać przy pomocy odpowiednich akcesoriów (narożników wewnętrznych, zewnętrznych). Zakończenie kanałów wykonać przy użyciu akcesoriów końcowych.

4.9. Układanie rur elektroinstalacyjnych

Rury elektroinstalacyjne należy układać pod tynkiem w bruzdach. Mocowanie rur pod tynkiem należy wykonać za pomocą uchwytów wykonanych z taśmy stalowej perforowanej i mocowanej do podłoża przy pomocy wbijanych kołków rozporowych.

4.10. Montaż puszek elektroinstalacyjnych

Przy układaniu instalacji podtynkowej przed obsadzeniem puszki, należy użyć wiertła o średnicy 73 mm do wykonania otworu w murze ceglanym lub betonie. Po wykonaniu otworu należy usunąć pozostałości gruzu oczyścić z pyłu otwór. Puszki podtynkowe należy obsadzać przy użyciu gipsu szpachlowego. Po przygotowaniu masy gipsowej otwór należy spryskać wodą, odpowiednią ilość masy gipsowej należy umieścić w otworze i osadzić puszkę podtynkową. Rant puszki powinien być zlicowany z tynkiem ściennym. Otwory do przykręcania osprzętu do puszki powinny być w położeniu prostopadło/równoległym.

Puszki do kanałów elektroinstalacyjnych należy mocować zgodnie z instrukcją montażu w miejscach zgodnie z dokumentacją projektową.

Puszki natynkowe w wykonaniu zamkniętym należy mocować do powierzchni przy pomocy wkrętów i kołków w zależności typu nawierzchni. Puszki należy mocować prostopadłe, równoległe do ścian i sufitów.

4.11. Montaż gniazd 230V, DATA, łączników

Przed montażem gniazd 230V, DATA oraz łączników należy odizolować końce przewodów na długości 1cm. Przed połączeniem przewodów należy wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów. Po ich odizolowaniu należy połączyć prawidłowo przewody do gniazd 230V, DATA oraz łączników. Przewody łączyć przy pomocy złączek samozaciskowych. Po przyłączeniu przewodów należy osprzęt przymocować do puszek, wypoziomować i zamocować odpowiednie ramki.

Osprzęt należy opisać w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu zgodnie z dokumentacją projektową.

Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia, ciągłości przewodów ochronnych.

4.12. Montaż gniazd teleinformatycznych

Przed montażem gniazd teleinformatycznych izolację kabla na odcinku 6 cm należy usunąć. Na tak przygotowany kable należy założyć separator par, który należy trwale przymocować opaską zaciskową do kabla. Następnie należy wykonać terminację par i usunąć naddatek żył kabla. Następnie należy wstępnie spasować obie części modułu. Połączenie obu części modułu wykonujemy dedykowanym narzędziem. Tak przygotowany moduł możemy obsadzić w obudowie gniazda komputerowego prostego. Po

zamontowaniu modułu i odpowiedniej ramki możemy przymocować do puszki osprzęt wraz z ramką.

Osprzęt należy opisać w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu zgodnie z dokumentacją projektową.

4.13. Montaż gniazd, wtyków HDMI

Przed montażem gniazd, wtyków HDMI należy odizolować końce przewodów. Po ich odizolowaniu należy prawidłowo wprowadzić przewody do zacisków złącza i zacisnąć dedykowanymi szczypcami. Po przyłączeniu przewodów należy obudowy gniazd, wtyków przymocować do osprzętu.

Osprzęt należy opisać w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu zgodnie z dokumentacją projektową. Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary skanowania i testowania linii.

4.14. Montaż elementów sieci teleinformatycznej

Montaż elementów sieci teleinformatycznej należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, podobnie do montażu gniazd teleinformatycznych.

Elementy sieci należy opisać w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu zgodnie z dokumentacją projektową.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary wydajności i przepustowości sieci.

4.15. Montaż szafy teleinformatycznej

Szafę teleinformatyczną należy zamocować na wysokości po uzgodnieniu z użytkownikiem. Montaż szafy wraz z elementami urządzeń aktywnych i pasywnych wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń.

5. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót – opis działań

5.1. Zasady kontroli, jakości robót, materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela - założonej, jakości.

5.2. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegać będą m.in.:

- Montaż osprzętu wraz z mocowaniem puszek
- Układanie przewodów w kanałach instalacyjnych
- Montaż i oprzewodowanie rozdzielnic
- Połączenia w puszkach n/t, p/t
- Montaż opraw oświetleniowych
- Montaż elementów pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej w szafie RACK oraz w szafie dystrybucyjnej

5.3. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Do standardowych badań i pomiarów należą:

- Pomiar natężenia oświetlenia o ile przepisy tego wymagają
- Pomiar rezystancji uziemienia o ile przepisy tego wymagają
- Pomiar impedancji pętli zwarcia o ile przepisy tego wymagają
- Pomiar wydajności i przepustowości sieci o ile przepisy tego wymagają

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

- punkty świetlne załączają się
- gniazda 230V, DATA są prawidłowo przyłączone
- gniazda teleinformatyczne mają prawidłowe parametry sieciowe

Z wykonanych pomiarów i prób należy sporządzić protokoły.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Należy wykonać następujące pomiary i badania:

- pomiar natężenia oświetlenia
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar impedancji pętli zwarcia
- pomiary wydajności i przepustowości sieci

Pomiary natężenia oświetlenia, luminancji należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13201.

5.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od chwili wykonania badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiegokolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.7. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencje na budowie.

5.8. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregośkolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Opis odbioru robót

6.1. Układanie przewodów, kabli teleinformatycznych, optycznych

Należy sprawdzić czy są zastosowane właściwe przewody, kable zgodnie z dokumentacją projektową. W kanałach elektroinstalacyjnych należy sprawdzić czy sposób układania umożliwia ułożenie przewodów, kabli do stanowisk komputerowych, bez konieczności dodatkowego montażu kanałów.

6.2. Wciąganie przewodów i kabli

Należy wizualnie sprawdzić stan izolacji wciąganych przewodów i kabli do rur elektroinstalacyjnych.

6.3. Montaż rozdzielnic i aparatury modułowej

Należy sprawdzić:

- wysokość montażu rozdzielnic
- kompletność wyposażenia i prawidłowość montażu
- dokładność ustawienia w pionie i w poziomie
- czy rozdzielnica jest zamocowana wszystkimi śrubami w zestawie
- czy rozdzielnica jest opisana zgodnie z dokumentacją projektową poprzez naklejenie oznacznika
- czy jest umieszczony na drzwiach rozdzielnic znak lub naklejka „Nie dotykać. Uwaga urządzenie elektryczne”
- czy drzwi rozdzielnic są wyposażone w zamek przed dostępem osób niepowołanych
- czy aparaty elektryczne zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia
- czy oprzewodowanie rozdzielnic jest wykonane przewodami zgodnie z dokumentacją
- jakość połączeń kabli i przewodów
- czy poszczególne aparaty są opisane oznacznikami z drukarki etykiet
- czy jest dołączony schemat ideowy

6.4. Montaż opraw oświetleniowych

Należy sprawdzić:

- kompletność wyposażenia i prawidłowość montażu
- dokładność ustawienia w pionie i w poziomie
- sprawdzenie kształtu i wyglądu zewnętrznego
- czy oprawa jest zamocowana wszystkimi śrubami w zestawie
- czy oprawa jest przyłączona do przewodu zasilającego zgodnie z instrukcją montażu
- czy łączenie przewodów jest wykonane zaciskami bezśrubowymi
- jakość połączeń przewodów

6.5. Montaż kanałów elektroinstalacyjnych

Należy sprawdzić:

- kompletność wyposażenia i prawidłowość montażu oraz zastosowanie akcesoriów (m. in. narożników wewnętrznych oraz zewnętrznych)
- dokładność ustawienia w pionie i w poziomie
- wysokość montażu kanałów
- czy kanały są przymocowane z wykorzystaniem wszystkich fabrycznych otworów montażowych
- czy kanały mają zamocowane kanały ekranujące

6.6. Układanie rur elektroinstalacyjnych

Należy sprawdzić:

- sposób i jakość mocowania rur do podłoża
- drożność rur elektroinstalacyjnych

6.7. Montaż puszek elektroinstalacyjnych

Należy sprawdzić:

- jakość osadzenia puszek elektroinstalacyjnych – przy puszkach podtynkowych
- położenie otworów, które służy do przykręcenia osprzętu do puszek
- dokładność ustawienia w pionie i w poziomie

6.8. Montaż gniazd 230V, DATA, łączników

Należy sprawdzić:

- jakość połączeń osprzętu
- dokładność ustawienia w pionie i w poziomie
- sposób i jakość mocowania do puszek
- opis osprzętu

6.9. Montaż gniazd, wtyków HDMI

Należy sprawdzić:

- jakość połączeń osprzętu, funkcjonalność
- opis osprzętu

6.10. Montaż gniazd teleinformatycznych

Należy sprawdzić:

- jakość połączeń osprzętu
- dokładność ustawienia w pionie i w poziomie
- sposób i jakość mocowania do puszek
- opis osprzętu

6.11. Montaż elementów sieci informatycznej

Należy sprawdzić:

- jakość połączeń osprzętu
- kompletność wyposażenia i prawidłowość montażu
- sposób i jakość układania kabli
- opis osprzętu

6.12. Montaż szafy teleinformatycznej

Należy sprawdzić:

- jakość połączeń osprzętu
- kompletność wyposażenia i prawidłowość montażu
- sposób i jakość układania kabli
- opis osprzętu

6.13. Próby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.

Wówczas, gdy w/w sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

- Instrukcje pracy i obsługi urządzeń,
- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
- szczegółowy raport zawierający, co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót

6.14. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu

6.15. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych urządzeń, jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez powiadomienie Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

6.16. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

6.17. Odbiór ostateczny robót

• Zasady odbioru ostatecznego robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem z powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

• Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem i ST,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.18. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór ostateczny robót”.

7. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących

7.1. Ustalenia ogólne

Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym.

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty ryczałtowej uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z Projektantem.

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

8. Dokumenty odniesienia i przepisy związane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
4. PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
5. N-SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
6. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
7. PN-EN 60865-1: 2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciovych. Część 1: Definicje i metody obliczania.
8. PN-EN 60909-0: 2002 (oryg.) Prądy zwarciovowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
9. PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
10. Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec” – PTPIREE Poznań 2005 rok.

11. PN-83/E- 90151 Kable i przewody elektryczne - Własności drutów aluminiowych.
12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.