











1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZAKRESEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
2. GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ZGŁOSZEŃ UWAG DO GENERALNEGO PROJEKTANTA.
3. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
4. RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, RYSUNKOWĄ ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
5. PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
6. STAN ISTNIEJĄCY, WYMIARY I WIELKOŚCI ZWERYFIKOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC I ROBÓT BUDOWLANYCH.
7. ISTNIEJĄCE ŚCIANY, DRZWI I PRZEJŚCIA ODDZIELENIA POŻAROWEJ PODLEGA WERYFIKACJI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC I ROBÓT BUDOWLANYCH. W RAZIE STWIERDZENIA ZASTRZEŻEN WYMAGAJĄ DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z OZNACZENIAMI NA OPRACOWANIU RYSUNKOWYM.
8. OTWORY W ŚCIANIE DOSTOSOWAĆ DO WARTOŚCI WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTÓW STOLARKI DRZWIOWEJ.
9. WIELKOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
10. ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZÓLNYCH BRANŻ.
11. MONTAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDYNKU WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII.
12. NALEŻY NA BIEŻĄCO KONTROLOWAĆ CZY ROBOTY ROZBIÓRKOWE NIE DOTYCZĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU.
13. WSZYSTKIE PRACE I ROBOTY BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI TECHNICZNYMI.
14. GENERALNY PROJEKTANT ZALECA ABY ROBÓT BUDOWLANYCH BYŁY WYKONYWANE WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO GENERALNEGO PROJEKTANTA.



Zestawienie pomieszczeń			
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
P00			
	01	MAGAZYN OLEJU	7,49
	02	POM. Z AGREGATAMI	64,73
	03	ROZDZIELNIA SN	16,75
	04	AKUMULATOROWNIA, UPS	32,38
	05	ROZDZIELNIA NN	40,02
	06	KOMORA TRAFKO	6,24
	07	KOMORA TRAFKO	6,25
			173,86 m²

	REI 240	ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 240
	EI 60	PIONOWY PAS Z MATERIAŁU NIEPALNEGO SZEROKOŚCI 2m, EI 60, ZGODNIE Z "ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie": §235 p.2
	REI 120	ŚCIANY REI 120
	DW-1 EI 60	DRZWI EI60
	SZ	SAMOZAMYKACZ
	ZB SZ	ZBIORNIK SZCZELNY PRZEKRYTY KRATĄ ŻELIWNĄ WG PT BRANŻY SANITARNEJ
	CZ	CZERPNIĄ POWIETRZA DLA AGREGATU
	WY	WYRZUTNIA POWIETRZA DLA AGREGATU

Przebudowa budynek infrastruktury technicznej Szpitala Specjalistycznego w Ś. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na ul. Wp. 246/46, 246/47, 246/58, obr. 47 Nowa Huta, Kraków na cele: statysty transformatorowej, rozdzielni SN, pomieszczenia UPS-ów, pomieszczenia agregatów prądotwórczych, rozdzielni SN, magazynu paliwa wraz z instalacjami wentylacyjnymi (elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowa podziemnego kanału technologicznego, przebudowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej, budowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji wody, budowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej SN, demontaż fragmentu zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji telefonicznej, demontaż istniejącego muru oporowego oraz schodów terenowych, budowa muru oporowego oraz schodów zewnętrznych, przeniesienie wolnostojącej lampy oświetlenia zewnętrznego oraz budowa utwardzenia terenu.

Wykonanie robót budowlanych polegających na czasowym rozkopaniu dziedzińca zewnętrznego przy pawilonie „C” oraz wykonaniu tymczasowych otworów technologicznych w ścianie fundamentowej na cele przeniesienia istniejących agregatów prądotwórczych do nowoprojektowanego, przebudowywanego budynku infrastruktury technicznej oraz demontaż istniejących kominiów spalinowych oraz zamurowanie istniejących otworów w ścianie fundamentowej.

dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obreb: 0047 Nowa Huta, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

ŁEGPRZEM sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 1
31 - 587 Kraków



Projektant:
mgr inż. Michał Woźny
upr. nr: MPOIA/035/2018
specjalność: architektura

Sprawdzający:
mgr inż. Wojciech Zagórski
upr. nr: MPOIA/065/2012
specjalność: architektura

mgr inż. arch. Wojciech Zagórski
mgr inż. arch. Michał Woźny
mgr inż. arch. Paulina Sowuła

Przebudowywany budynek infrastruktury technicznej_Rzut parteru

Branża: Architektura	Nr rewizji: Data: 17.12.2022r.	Nr arkusza: PTW.1
Faza: PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY	Skala: Format: 1:100 A3	

ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA, JAK TEŻ JEJEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEJ FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNE, MECHANICZNE, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYM ZMIANAMI) O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŚREDCYCH.