

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Modernizacja węzłów sanitarno-higienicznych				
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	37,35
2	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	184,5
3	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej	m2	2,83
4	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	37,35
5	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	37,35
6	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	37,35
7	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	8,77
8	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	37,35
9	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	37,35
10	KNR-W 2-02 1520/02	Wykładzina ścian wykładziną szpitalną na pełną wysokość	m2	184,5
11		Demontaż i ponowny montaż instalacji sanitarnych z wymianą zaworów i uszkodzonych elementów, korekta lokalizacji podejść do urządzeń sanitarnych w tym wentylacyjnych	kpl	1
12	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	8
13	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	8
14	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	4
15	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
16		Zasłonka do brodzika ze stelażem	szt	4
17	KNR-W 2-15 0233/05	Ustęp wiszący do zabudowy z elementami montazowymi i armaturą splekującą	kpl	8
18	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
19		Pochwyty dla NPS	kpl	1
20		Pochwyty dla NPS do natrysków	kpl	1
21		Instalacja przyzywowa	kpl	1
22	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	6,5
23	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	6,5
24		Opłata za składowanie gruzu i odpadów budowlanych	kpl	1
2. Wymiana stolarki drzwiowej				
25	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	34
26	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	11
27	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe przymykowe	m2	61,2

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR-W 2-02 1024/02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2	21
29	KNR-W 2-02 1024/02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - EI30	m2	2,05
3. Wymiana wypełnienia sufitów podwieszanych na stelażu				
30	KNNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m2	285
31	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych LED	kpl	54
32	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw awaryjnych	kpl	20
4. Modernizacja stanowiska dekontaminacji				
33		Wykonanie wentylacji poprzez wpięcie do centrali wentylacyjnej z montażem sterowników i regulatorów	kpl	1
5. Instalacja klimatyzacji				
34	KNR 2-17 0320/01	Analogia. Klimatyzator z instalacją	szt	5