







Koził odbojowy KO-1 szt.4
1:10



Widok 3D
1:10



UWAGI

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ DO KATEGORI KOROZYJNOŚCI C2:
 - WG. OPISU TECHNICZNEGO
 - ORAZ EWENTUALNYCH OZNACZEŃ NA RYS. ZESTAWCZYCH
- KOLOR WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
- TOLERANCJA MONTAŻU: $\pm 1\text{mm}$.
- JEŻELI NA RYSUNKU WYSTĘPUJĄ POŁĄCZENIA SPRĘŻANE POWIERZCHNIE STYKÓW BLACH CZOŁOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002 PKT.4.7.8 ORAZ MALOWAĆ WARSTWĄ $40\mu\text{m}$.
- NIEOZNACZONE SPOINY
- ZASTOSOWAĆ PROFILE ZAMKNIĘTE ZIMNOGIĘTE wg PN-EN 10219

MATERIAŁ – STAL S235JR
wg wykazu stali

WYKAZ ELEMENTÓW ZESPOŁU

Zespół: KO-1 Długość (mm):240
Koniec: Ilość zespołów:4

| Element | Profil | Materiał | Ilość | Długość (mm) | Ciężar (kg) |
|------------------------|----------|----------|-------|--------------|-------------|
| Poz.30 | BL10*107 | S235JR | 2 | 188 | 3.1 |
| Poz.34 | HEA220 | S235JR | 1 | 220 | 11.1 |
| Poz.35 | BL20*220 | S235JR | 1 | 320 | 11.1 |
| Ogółem na zespół | | | | | 25.2 |
| RAZEM | | | | | 101.0 |
| Dodatek na spoiny 1,8% | | | | | 1.8 |
| RAZEM | | | | | 102.8 |

| Rewizja | Nr rewizji | Data | Opis rewizji |
|--|------------|-------------------------|---|
| PROJEKTOWAŁ | 02.2024 | dr inż. P. Kasza | SLK/2782/POOK/09 |
| SPRAWDZIŁ | 02.2024 | mgr inż. B. Gałwa | SLK/9346/PBKb/20 |
| WYKONAŁ | 02.2024 | inż. Michał Nieszporski | — |
| SKALA 1:10 | | FORMAT A3 | |
| TYTUŁ | | | |
| Koziół odbojowy: KO-1 | | | |
| PROJEKT Przebudowa budynku magazynowego wraz z montażem konstrukcji nośnej suwnicy Działka nr 22/2 położona w Częstochowie, obręb ewidencyjny : 42b Nr budynku 47 | | | INWESTOR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA ul. J.H. Dąbrowskiego, 42-201 Częstochowa |
| PROJEKT TECHNICZNY - BRNŻA KONSTRUKCYJNA | | | STRONA / PAGE |
| RYSUNEK TEN CHRONI PRAWO AUTORSKIE. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. | | | |



Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

2327_PT_KO_018_REV00

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
ul. J.H. Dąbrowskiego, 42-201 Częstochowa